

(H 2 9)

熊本県立大学清掃業務委託

清掃業務委託仕様書

公立大学法人熊本県立大学

清掃業務委託仕様書

この清掃業務は、履行場所の日常及び定期清掃等を主たる業務とし、建築物及びその敷地における衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な施設環境を整備するとともに建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資するため、清掃業務委託仕様書等に基づき誠実に業務を実施するものとする。

なお、本仕様書は清掃業務の概要を示すものであるが、現場の状況に応じて軽微な部分は、本仕様書に記載のないものであっても受託者の業務の範囲内と思慮される業務及び委託者が施設管理上必要と認めた業務は、委託者、受託者協議のうえ、その都度実施するものとする。

第1 一般事項

1 清掃業務員等

(1) 受託者は、本仕様書に基づく清掃業務を実施するため、清掃責任者1人、副責任者2人を含む清掃業務員をそれぞれ配置しなければならない。

なお、清掃責任者は、清掃業務を総合的に把握し、調整を行う者をいい、ビルクリーニング技能士の資格を有する経験豊かな者で、かつ、受託者による社員教育研修を終了したものを選定して当該清掃責任者の経歴書を事前に提出した上で、契約締結時までに委託者の承認を得なければならない。なお、清掃責任者は、絶えず委託者の敷地内に常駐し、誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行しなければならない。

また、副責任者は、清掃責任者の業務を補佐するため、清掃業務の作業経験が豊富な者をもって選定することとし、清掃責任者と同様、経歴書を事前に提出した上で、契約締結時までに委託者の承認を得なければならない。

(2) 受託者は、委託契約締結時までに、清掃責任者、副責任者及び清掃業務員ごとに、氏名住所、連絡先、生年月日及び経歴を記載した清掃業務員報告書及び有資格者については、資格を証する書類の写しを委託者まで提出すること。

(3) 受託者は、清掃業務員に対し、本仕様書に基づき、清掃実施場所及び清掃業務範囲の周知徹底を図ること。

(4) 受託者は、清掃業務員に対し、常に清掃業務について教育指導を行うものとする。

(5) 受託者は、清掃責任者を変更する場合は、変更する1ヵ月前までに、副責任者にあつては、変更する2週間前までに変更後の経歴書を事前に提出し、委託者の承諾を得なければならない。

(6) 受託者は、清掃業務を実施するに当たっては、清掃責任者のほか法令上有資格者の設置が義務付けられているものについては、所定の資格者を配置するものとする。

(7) 清掃責任者、副責任者及び清掃業務員は、統一の清潔な専用被服に、会社名・氏名の入った名札を着用させ、身分証明書を携帯して業務にあたること。また、言語動作に十分注意し、他の者に不快の念を与えないよう注意しなければならない。

(8) 清掃業務実施に伴う清掃業務員等の疾病、傷害、その他の事故については、受託者の責任において措置するものとする。

2 施設の利用等

(1) 委託者は、清掃業務を実施するために必要な諸施設を受託者に使用させるものとする。

(2) 委託者は、清掃業務員の控室として、業務員詰所を無償にて使用させるものとする。

(3) 受託者は、清掃業務を実施するために必要な施設の利用に当たっては、常に整理整頓し善良な管理を行うものとする。また、借用した鍵は慎重に取り扱い、業務を遂行するために必要な場合に限って使用すること。

(4) 清掃業務を実施するために要する電気、水道、ガス等の光熱水費については、委託者の負担とする。なお、受託者は光熱水の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了後直ちに消灯すること。

3 使用材料

- (1) 清掃業務に使用する機械、器具、消耗品等はすべて受託者の負担とする。
- (2) 清掃用具は、各材質の特性を十分検討のうえ、最適の清掃資機材を使用すること。

4 清掃日、清掃時間、実施計画・報告

- (1) 清掃は、国民の休日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日、12月29日から1月3日までを除く日に実施するものとする。ただし、定期清掃については、原則として土曜日または夏季・冬季・春季休講期間中の平日に実施するものとする。
- (2) 清掃時間は、午前8時30分から午後7時30分までに行うものとする。ただし、本部棟及び図書館棟の事務室は、午後5時15分以降に行うものとする。
また、定期清掃については、原則として午前8時30分から午後5時15分までに行うものとする。
なお、大学行事（大学入試センター試験等の各入試試験やオープンキャンパス等）など委託者から指示のあった場合は、上記清掃時間以外でも業務を行うこととする。
- (3) 清掃業務を実施するに当たっては、大学の講義、職員の執務その他大学の運営に支障がないように十分に配慮した上で実施しなければならない。
- (4) 受託者は、月間清掃業務実施計画書をあらかじめ定め、委託者に提出するものとし、清掃業務終了後、直ちに日間清掃業務実施報告書を提出するものとする。

5 その他業務に際しての注意事項

- (1) 受託者は、清掃業務の実施に当たっては、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うものとする。
- (2) 受託者は、委託者の室内が清潔を保つよう責任ある清掃を行うものとし、委託者の要求があったときは、業務完了時の立会検査に応じるものとする。
- (3) 盗難、火気の使用、騒音の発生、出入口の戸締まり等に注意し、業務終了の際は、不要な照明を消灯する。
- (4) 作業終了後は、椅子、屑籠、灰皿などを必ず所定の位置に戻し、後片付けに遺漏のないようにする。
- (5) 清掃業務の実施に当たって、委託者の定める施設管理担当者からの指示があった場合はその指示に従うものとする。
- (6) 清掃業務が円滑に履行できるよう、委託者・受託者双方において、適宜打ち合わせを行うものとする。
- (7) 清掃業務の実施に当たって、施設、設備等の機能を損なう破損又は不具合、及び施設管理上必要な消耗品等の不足や欠品等がないか観察し、これらを発見した場合は、速やかに委託者の定める施設管理担当者に報告し、指示を受け迅速に対応を行うものとする。
例：便器の水漏れ、トイレトーパーや水石けんの補充、蛍光灯の球切れ、チョーク・マーカー・黒板等講義用消耗品の設置数量確認及び不足分の補充など
- (8) 委託者は、受託者の清掃業務が、契約書、仕様書及び仕様書に基づき委託者と受託者との協議のうえ定める事項に適合しないと認めるときは、その業務内容の変更及び手直しを命じることができる。
- (9) 受託者は、契約の解除又は履行期間満了後に、次期受託者が円滑に受託業務を遂行できるよう、業務引継書（様式任意。以下「引継書」という）を契約満了日の前5日以内に作成し、委託者及び次期受託予定者立会いのもと、契約満了日までに委託業務の引継を完了しなければならない。

第2 清掃区域概要

- (1) 清掃区域は以下のとおりとする（詳細は別紙「清掃箇所内訳表」のとおり）。
 - ① 熊本県立大学校舎等及びその敷地（熊本県熊本市東区月出三丁目1番100号）
 - ② 熊本県立大学小峯グラウンド附属施設及びその敷地（同区小峯三丁目2613-1）
- (2) 上記（1）に掲げる区域のうち、委託者が施工する施設改修工事、修繕工事又は施設保全上委託者が立入を規制するなどにより、その箇所における清掃業務が実施できない場合

は、委託者の指示により、別の箇所において清掃業務を別途実施することとする。この場合、清掃ができなくなった箇所の清掃業務作業量の範囲内とする。

第3 清掃作業内容

清掃作業の内容は、次のとおりとする。

区 分	清 掃 作 業 内 容
日 常 清 掃	(1) 床掃き
	(2) 床拭き
	(3) 屑籠、吸い殻、茶殻の処理
	(4) 湯沸器、流し台の手入れ
	(5) 洗面器、便器、鏡の手入れ
	(6) 衛生消耗品補充及び汚物入れ処理洗浄
	(7) 靴マット清掃
	(8) 机、備品類、窓ガラス等の手垢等水布拭き
	(9) 金属部分除塵
	(10) 扉等の手垢落とし
	(11) 便所内隔板の清掃
	(12) エレベーター扉溝の除塵
	(13) 塵芥収集
定 期 清 掃	(14) 床洗い
	(15) 床のワックス塗布磨き
	(16) 靴マット水洗い乾燥備え付け
	(17) 和室畳敷き清掃乾拭き
	(18) ガラス清掃
外 回 り 清 掃	(19) 建物周辺及び駐車場等の清掃
	(20) 建物周辺、植え込み等の除草
	(21) 芝刈り
	(22) 排水路、溝等の清掃
	(23) 泉水槽及びプールの清掃
	(24) 散水
そ の 他 清 掃	(25) 建物屋上、ドレン廻り等の清掃
	(26) 草、枯葉、刈芝等の運搬処分
	(27) 屋外（大学内）見回りによるゴミ収集等

1 日常清掃

(1) 床掃き

(2) 床拭き

床はまず掃いて大きなゴミを取り去り、よくしぼったモップで拭き、さらに乾いたモップで乾拭きするか、電動ブラシをかけて磨く。トイレの床のタイルは、モップに適正洗剤をつけて拭く。

絨毯又は類似の敷物の手入れは、カーペットスノーパーで掃除し、表面についた塵埃を取り去り、毛並みを整え、1週間に1回真空掃除機を使って糸や折り目にはいった埃や砂を完全に吸い上げるようにする。

(3) 屑籠、吸い殻、茶殻の処理

屑籠、灰皿は内容物を取り捨て、灰皿は洗浄のうえ拭き上げる。たばこの吸い殻の取り集めには、必ず金属製の容器を用い、水を注いだうえで取り捨てる。

(4) 湯沸器、流し台の手入れ

洗面器に準じた清掃を行う。

(5) 洗面器、便器、鏡の手入れ

便器は、まず水を十分に流した後、適正洗剤をつけた柄付きたわしで内側を奥までよく洗う。黒ずみがひどい場合は、材質を傷めないクレンザーなどを使う。便器の外側は適正洗剤をつけた雑巾で拭く。便器のつまりはラバーカップなどを使って取り除く。

洗面器の白い表面は、汚れが目立つので適正洗剤を使って丁寧に拭き上げる。
鏡は、雑巾できれいにならなければ、ガラスみがき剤などを使って磨き上げる。
トイレットペーパー、水石けんの補給は随時行い、切れないように注意する。

(6) 衛生消耗品補充及び汚物入れ処理洗浄

(7) 靴マット清掃

出入口の靴マットは、清掃して泥を除去する。

(8) 机、椅子、備品類、窓ガラス等の手垢等水布拭き

(9) 金属部分除塵

扉などの金属部分は、雑巾等で塵を除く。

(10) 扉等の手垢落とし

出入口の扉、階段の手すり、ロビーの柱や廊下の壁などは、よく埃を払い、人の手が触れるあたりはよく拭き、手垢などで汚れがひどい部分は洗剤を使って雑巾で拭く。

(11) 便所内隔板の清掃

壁や隔壁は洗剤を使って雑巾で拭く。

(12) エレベーター扉溝の除塵

ドア下部分の溝の塵をブラシ等で取り除く。

(13) 塵芥収集

各室からのゴミ屑等は、可燃物、不燃物等に選別収集し、所定の場所へ搬出する。

※便所及び洗面所に用いる資機材は、他と区別して専用のものを用いる。

2 定期清掃

(14) 床洗い

(15) 床のワックス塗布磨き

床面の保護と美観を確保するためにワックスを塗装する。ワックスは、床材の性質によってそれに適した油性又は水性のものを用いて塗布し、電動床磨き機で磨き上げる。ワックス塗布の前には、洗剤またはワックスはく離剤を用いて、汚れや古いワックスを落として床面をきれいにする。

なお、この作業は、ワックスが乾かないうちに踏むと仕上がりがよくなく、滑りやすく転倒の危険もあるため、人の通行がない休日等に行う。

(16) 靴マット水洗い乾燥備え付け

出入口の靴マット類は、人の出入りが激しく汚れがひどいので、洗剤とデッキブラシを使ってよく洗い乾燥させて備え付ける。

(17) 和室、畳敷き清掃乾拭き

(18) ガラス清掃

ガラスの内外両面ともに、水又は中性洗剤を適正に希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去し、ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。

ガラス回りのサッシ（サッシの溝及びサッシ全体を含む。）をタオルで清拭する

なお、高所のガラス清掃は、危険作業であるから、労働安全衛生規則を遵守のうえ、清掃業務員等の安全に万全の処置を取ること。

3 外回り清掃

(19) 建物周辺及び駐車場等の清掃

建物周辺、駐車場等の外回りには、落ち葉を中心として、ゴミの投げ捨て、風が運んできた紙屑、鳥の糞などがあるので、適宜、清掃を実施する。

学内の標識案内板、ベンチ等の汚れの拭きとりを行う。

舗装及び赤煉瓦の部分は、塵埃を取り除き天候等の状況により散水又は水洗いをする。

(20) 建物周辺、植え込み等の除草

大学施設等の周辺、花壇、植木周辺及び学校境界線付近の雑草を取り除くこと。

(21) 芝刈り（小峯グラウンド内の芝生を含む）

芝の伸び具合に応じて、適宜、芝刈りをする。

なお、芝刈機を用いる場合は、その音が講義の妨げや周辺住民の迷惑にならないよう注意して行う。

(22) 排水路、溝等の清掃

排水溝、排水枡を定期的に点検し、土砂ゴミ等を除去する。

(23) 泉水槽及びプールの清掃（大学内）

塵埃を取り除き、内部沈殿物は入念に除去する。

プール清掃は、床・側面タイルのほか、プールサイドの洗浄、側溝の清掃、附設トイレシャワー室、更衣室の清掃を行う。

(24) 散水

庭園内の花壇、植木に適宜散水する。

4 その他清掃

(25) 屋上清掃

屋上及びドレン管廻りの土砂、枯葉等の除去を行う。

(26) 草、枯葉、刈芝等の処分

除草、落ち葉収集、刈芝等後の処分を行う（年間30t程度を想定）。

(27) 大学内見回り清掃

大学内全体を見回り、落下ゴミを収集する他、特に清掃が必要な場所がある場合に適宜清掃を行う。

第4 箇所別の清掃内容

箇所別の清掃内容は、おおむね別表の「清掃内訳書」とおりとし、各室の清掃内訳は別紙「清掃箇所内訳表」のとおりとする。

清 掃 内 訳 書

清掃種目	清掃箇所	区分	清掃作業内容	清掃回数
1	玄関ホール	日常清掃	(1) 床掃き	1回／日
			(2) 床拭き	
			(3) 塵屑、吸い殻、茶殻の処理	
		定期清掃	(7) 靴マット清掃	1回／日
			(8) 机、備品類、窓ガラスの手垢等水布拭き	
			(9) 金属部分除塵	
定期清掃	(10) 扉等の手垢落とし	2回／年		
	(14) 床洗い			
	(15) 床のワックス塗布磨き			
			(16) 靴マット水洗い乾燥備え付け	4回／年
2	事務室・会議室	日常清掃	(1) 床掃き（弾性床）	2回／週
			(2) 床拭き（弾性床）	
			(1) 床掃き（繊維床）	
		定期清掃	(8) 机、備品類、窓ガラスの手垢水布拭き	2回／週
			(9) 金属部分除塵	
			(10) 扉等の手垢落とし	
定期清掃	(13) 塵芥収集	1回／年		
	(14) 床洗い（弾性床・繊維床）			
			(15) 床のワックス塗布磨き（弾性床）	
3	講義室等	日常清掃	(1) 床掃き（弾性床）	3回／週
			(2) 床拭き（弾性床）	
			(1) 床掃き（繊維床）	
		定期清掃	(8) 机、備品類、窓ガラスの手垢等水布拭き	3回／週
			(9) 金属部分除塵	
			(10) 扉等の手垢落とし	
定期清掃	(13) 塵芥収集	2回／年		
	(14) 床洗い（弾性床）			
			(15) 床のワックス塗布磨き（弾性床）	
			(14) 床洗い（繊維床）	1回／年
4	和室等	日常清掃	(3) 塵屑、吸い殻、茶殻の処理	1回／週
			(8) 机、備品類、窓ガラスの手垢等水布拭き	
			(9) 金属部分除塵	
定期清掃	(10) 扉等の手垢落とし	1回／月		
	(13) 塵芥収集			
			(17) 和室畳敷き清掃乾拭き	
5	研究室・実験室	定期清掃	(14) 床洗い（弾性床）	1回／年
			(15) 床のワックス塗布磨き（弾性床）	
			(14) 床洗い（繊維床）	
6	廊下・エレベータホール	日常清掃	(1) 床掃き（弾性床又は硬質床）	3回／週
			(2) 床拭き（弾性床又は硬質床）	
			(1) 床掃き（繊維床）	
		定期清掃	(8) 机、備品類、窓ガラスの手垢等水布拭き	2回／週
			(9) 金属部分除塵	
			(10) 扉等の手垢落とし	
定期清掃	(14) 床洗い（弾性床）	2回／年		
	(15) 床のワックス塗布磨き（弾性床）			
			(14) 床洗い（繊維床）	1回／年

清掃種目	清掃箇所	区分	清掃作業内容	清掃回数
7	便所・洗面所	日常清掃	(1) 床掃き	1回／日
			(2) 床拭き	
(5) 洗面器、便器、鏡の手入れ	1回／日			
(6) 衛生消耗品補充及び汚物入れ処理洗浄				
(9) 金属部分除塵				
(10) 扉等の手垢落とし				
(11) 隔板の清掃				
(13) 塵芥収集				
定期清掃	(14) 床洗い	1回／月		
8	給湯室	日常清掃	(1) 床掃き	2回／週
			(2) 床拭き	
(3) 塵屑、吸い殻、茶殻の処理	2回／週			
(4) 湯沸器、流し台の手入れ				
(9) 金属部分除塵				
(10) 扉等の手垢落とし				
(13) 塵芥収集				
定期清掃	(14) 床洗い (15) 床のワックス塗布磨き	1回／年		
9	更衣室等	日常清掃	(1) 床掃き	1回／週
			(2) 床拭き	
(3) 塵屑、吸い殻、茶殻の処理	1回／週			
(9) 金属部分除塵				
(10) 扉等の手垢落とし				
(13) 塵芥収集				
定期清掃	(14) 床洗い (15) 床のワックス塗布磨き	1回／年		
10	シャワールーム	日常清掃	(1) 床掃き	1回／週
			(2) 床拭き	
(3) 塵屑、吸い殻、茶殻の処理	1回／週			
(9) 金属部分除塵				
(10) 扉等の手垢落とし				
(13) 塵芥収集				
定期清掃	(14) 床洗い	2回／年		
11	エレベータ	日常清掃	(1) 床掃き	2回／週
			(2) 床拭き	
(7) 靴マット清掃	2回／週			
(9) 金属部分除塵				
(10) 扉等の手垢落とし				
(12) 扉溝の除塵				
定期清掃	(14) 床洗い (15) 床のワックス塗布磨き	1回／年		
12	階段	日常清掃	(1) 床掃き	3回／週
			(2) 床拭き	
(9) 金属部分除塵	1回／週			
(10) 扉等の手垢落とし				
定期清掃	(14) 床洗い (15) 床のワックス塗布磨き	2回／年		
13	窓ガラス	定期清掃	(18) ガラス清掃	1回／年

清掃種目	清掃箇所	区分	清掃作業内容	清掃回数
14	建物周辺及び駐車場等 (標識・案内板等を含む)	外回り清掃	(19) 建物周辺及び駐車場等の清掃 (大学内(4,5,6,8,10,11月))	1回/週
			(19) 建物周辺及び駐車場等の清掃(大学内(上記以外の月))	2回/月
			(19) 建物周辺及び駐車場等の清掃(小峯グラウンド)	1回/月
15	建物周辺、花壇、植え込み 敷地境界付近	外回り清掃	(20) 除草(大学内)	3回/年
			(20) 除草(小峯グラウンド(グラウンド内除く))	3回/年
16	芝張り部分	外回り清掃	(21) 芝刈り(大学内)	6回/年
			(21) 除草(小峯グラウンド(グラウンド内含む))	3回/年
17	排水路、溝等	外回り清掃	(22) 排水路、溝等の清掃	2回/年
18	泉水槽及びプール	外回り清掃	(23) 大学内泉水槽の清掃	3回/年
			(23) 大学内プールの清掃	1回/年
19	花壇、植え込み部分	外回り清掃	(24) 散水	1回/月
特別1	屋上清掃(ドレン廻り他)	その他	(25) 屋上堆積の土砂、落葉等除去	その都度
特別2	草、枯葉、芝運搬処分	その他	(26) 草等運搬処分(大学内、小峯グラウンド 延べ30t程)	その都度
特別3	大学内見回り清掃	その他	(27) 屋外(大学内)見回りによるゴミ収集等	その都度

※清掃回数

上表中の「年」は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までを指す。

- 「1回/日」清掃：月～金曜日
- 「3回/週」清掃：週に3回実施(月～金のうち3回)
- 「2回/週」清掃：週に2回実施(月～金のうち2日)
- 「1回/週」清掃：週に1回実施(月～金のうち1日)
- 「1回/月」清掃：月に1回実施
- 「2回/月」清掃：月に2回実施
- 「1回/年」清掃：年に1回実施(実施時期は調整のうえ決定)
- 「2回/年」清掃：年に2回実施(実施時期は調整のうえ決定)
- 「3回/年」清掃：年に3回実施(実施時期は調整のうえ決定)
- 「4回/年」清掃：年に4回実施(実施時期は調整のうえ決定)
- 「6回/年」清掃：年に6回実施(実施時期は調整のうえ決定)

(原則として、祝日及び年末年始休暇期間を除く)

(H29)

清掃箇所内訳表

公立大学法人 熊本県立大学

■ 清掃内訳（総括表）

1. 本部棟			
構造	鉄筋コンクリート造 2階建		
延床面積(m ²)	1,502.25		
用途	事務庁舎		
清掃対象床面積(m ²)	1,086.59		
清掃種別	清掃箇所	仕上げ材	清掃面積(単位:m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	130.36
2	事務室・会議室	弾性床	452.50
		繊維床	276.08
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	136.63
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	45.92
8	給湯室	弾性床	14.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	6.86
12	階段	弾性又は硬質床	24.24
13	窓ガラス		201.30

2. 中ホール			
構造	鉄筋コンクリート造 2階建		
延床面積(m ²)	466.69		
用途	講義室		
清掃対象床面積(m ²)	391.89		
清掃種別	清掃箇所	仕上げ材	清掃面積(単位:m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	346.51
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	0.00
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	34.56
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	10.82
13	窓ガラス		2.70

3. キャリアセンター			
構造	鉄筋コンクリート造 1階建		
延床面積(m ²)	512.78		
用途	学生会館等		
清掃対象床面積(m ²)	428.14		
清掃種別	清掃箇所	仕上げ材	清掃面積(単位:m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	115.65
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	44.26
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	115.54
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	0.00
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	152.69
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	0.00
13	窓ガラス		143.31

4. 大学会館			
構 造		鉄筋コンクリート造 2階建	
延床面積(m ²)		1,190.38	
用 途		学食・学生会館	
清掃対象床面積(m ²)		742.97	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	675.91
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	45.24
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	6.70 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	15.12
13	窓ガラス		242.68

5. 講義棟 1号館			
構 造		鉄筋コンクリート造 2階建	
延床面積(m ²)		1,897.51	
用 途		講義室	
清掃対象床面積(m ²)		1,841.91	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	1,151.66
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	563.19
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	80.80
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	6.46 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	39.80
13	窓ガラス		360.46

6. 文学部棟及び小ホール			
構 造		鉄筋コンクリート造 4階建	
延床面積(m ²)		3,033.64	
用 途		研究室・講義室	
清掃対象床面積(m ²)		2,850.92	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	102.96
2	事務室・会議室	弾性床	221.26
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	266.63
		繊維床	3.68
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	1,529.36
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	487.33
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	105.37
8	給湯室	弾性床	23.42
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	6.93 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	103.98
13	窓ガラス		451.01

7. 環境共生学部西棟			
構 造		鉄筋コンクリート造 4 階建	
延床面積 (m ²)		6,187.05	
用 途		研究室・実験室	
清掃対象床面積 (m ²)		5,951.43	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	47.91
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	67.62
		繊維床	30.38
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	4,536.96
		繊維床	141.83
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	687.51
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	199.28
8	給湯室	弾性床	8.21
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	6.93 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	224.80
13	窓ガラス		882.26

8. 環境共生学部北棟 (渡り廊下含む)			
構 造		鉄筋コンクリート造 6 階建	
延床面積 (m ²)		2,400.34	
用 途		研究室・実験室	
清掃対象床面積 (m ²)		2,159.97	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	115.08
2	事務室・会議室	弾性床	48.65
		繊維床	134.42
3	講義室	弾性床	125.36
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	937.67
		繊維床	153.93
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	511.72
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	0.00
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	15.99
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	117.15
13	窓ガラス		403.70

9. 環境共生学部南棟			
構 造		鉄筋コンクリート造 5 階建	
延床面積 (m ²)		3,176.05	
用 途		研究室・実験室	
清掃対象床面積 (m ²)		3,037.81	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	58.40
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	1,435.60
		繊維床	176.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	581.75
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	148.50
8	給湯室	弾性床	440.60
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	6.96 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	190.00
13	窓ガラス		405.07

10. 構造実験棟			
構 造		鉄筋コンクリート造 1 階建	
延床面積(m ²)		540.00	
用 途		実験室	
清掃対象床面積(m ²)		540.00	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	540.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	0.00
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	0.00
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
10	エレベーター	弾性床	0.00
11	階段	弾性又は硬質床	0.00
12	窓ガラス		60.53

11. 温室			
構 造		鉄筋コンクリート造 1 階建	
延床面積(m ²)		128.00	
用 途		実験室	
清掃対象床面積(m ²)		17.31	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	17.31
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	0.00
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	0.00
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	0.00
13	窓ガラス		0.00

12. 講義棟 2 号館			
構 造		鉄筋コンクリート造 3 階建	
延床面積(m ²)		2,737.45	
用 途		講義室	
清掃対象床面積(m ²)		2,533.00	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	1,037.14
		繊維床	501.56
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	79.88
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	611.87
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	159.86
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	7.44 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	135.25
13	窓ガラス		356.18

13. 大ホール			
構 造		鉄筋コンクリート造 2階建	
延床面積(m ²)		1,499.90	
用 途		講義室	
清掃対象床面積(m ²)		1,000.35	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	333.96
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	388.05
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	112.80
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	165.54
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	0.00
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	0.00
13	窓ガラス		409.46

14. 総合管理学部棟			
構 造		鉄筋コンクリート造 5階建	
延床面積(m ²)		5,583.44	
用 途		研究室・実験室	
清掃対象床面積(m ²)		5,089.77	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	158.34
2	事務室・会議室	弾性床	386.46
		繊維床	471.59
3	講義室	弾性床	620.90
		繊維床	666.90
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	1,635.34
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	722.84
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	214.64
8	給湯室	弾性床	24.82
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	7.41 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	180.53
13	窓ガラス		615.72

15. グローカルセンター			
構 造		鉄筋コンクリート造 2階建	
延床面積(m ²)		1,549.72	
用 途		講義室・研究室	
清掃対象床面積(m ²)		1,433.38	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	147.12
2	事務室・会議室	弾性床	33.54
		繊維床	145.34
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	578.75
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	102.05
		繊維床	40.85
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	0.00
		繊維床	304.83
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	54.99
8	給湯室	弾性床	6.29
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	5.68 (1台)
12	階段	弾性又は硬質床	13.94
13	窓ガラス		552.44

16. 図書館			
構 造		鉄筋コンクリート造 4 階建	
延床面積 (㎡)		3,847.04	
用 途		図書館	
清掃対象床面積 (㎡)		2,920.88	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : ㎡)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	239.22
2	事務室・会議室	弾性床	27.47
		繊維床	1,897.60
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	114.81
		繊維床	322.84
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	150.89
8	給湯室	弾性床	5.47
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	13.51 (2 台)
12	階段	弾性又は硬質床	149.07
13	窓ガラス		733.56

17. サブアリーナ・CPDセンター			
構 造		鉄筋コンクリート造 2 階建	
延床面積 (㎡)		1,347.58	
用 途		体育館・研究室	
清掃対象床面積 (㎡)		1,298.04	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : ㎡)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	185.81
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	984.30
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	82.82
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	21.53
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	23.58
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	0.00
13	窓ガラス		259.68

18. アリーナ			
構 造		鉄筋コンクリート造 2 階建	
延床面積 (㎡)		2,491.75	
用 途		体育館・研究室	
清掃対象床面積 (㎡)		2,347.77	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位 : ㎡)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	12.10
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	1,672.10
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	442.98
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	36.04
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	86.82
10	シャワールーム	弾性床	57.88
11	エレベーター	弾性床	6.25 (1 台)
12	階段	弾性又は硬質床	33.60
12	窓ガラス		646.56

19. 第1クラブ室			
構 造		鉄筋コンクリート造1階建	
延床面積(m ²)		456.00	
用 途		クラブ室	
清掃対象床面積(m ²)		12.00	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	0.00
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	12.00
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	0.00
13	窓ガラス		119.81

20. 第2クラブ室			
構 造		コンクリートブロック造2階建	
延床面積(m ²)		507.40	
用 途		クラブ室	
清掃対象床面積(m ²)		187.40	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	77.40
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	25.00
8	給湯室	弾性床	3.60
9	更衣室等	弾性床	40.00
10	シャワールーム	弾性床	15.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	26.40
13	窓ガラス		54.34

21. 小峯クラブハウス			
構 造		鉄筋コンクリート造2階建	
延床面積(m ²)		684.08	
用 途		クラブ室	
清掃対象床面積(m ²)		472.88	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	10.00
2	事務室・会議室	弾性床	19.84
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	7.84
5	研究室・実験室	弾性床	139.20
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	100.09
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	96.71
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	38.40
10	シャワールーム	弾性床	22.40
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	38.40
13	窓ガラス		131.23

22. 小峯グラウンド屋外トイレ・東屋			
構 造		コンクリートブロック造 等	
延床面積(m ²)		31.97	
用 途		トイレ・休憩所	
清掃対象床面積(m ²)		15.97	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	0.00
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	15.97
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	0.00
14	建物周辺及び駐車場等		16.00

23. その他建物 (大学内)			
構 造		鉄筋コンクリート造 等	
延床面積(m ²)		502.17	
用 途		渡り廊下・屋外トイレ等	
清掃対象床面積(m ²)		410.17	
清掃種別	清 掃 箇 所	仕上げ材	清掃面積 (単位: m ²)
1	玄関ホール	弾性又は硬質床	0.00
2	事務室・会議室	弾性床	5.10
		繊維床	0.00
3	講義室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
4	和室等	畳等	0.00
5	研究室・実験室	弾性床	0.00
		繊維床	0.00
6	廊下・エレベーターホール	弾性又は硬質床	345.77
		繊維床	0.00
7	トイレ・洗面所	弾性又は硬質床	59.30
8	給湯室	弾性床	0.00
9	更衣室等	弾性床	0.00
10	シャワールーム	弾性床	0.00
11	エレベーター	弾性床	0.00
12	階段	弾性又は硬質床	0.00
13	窓ガラス		—

外回り (大学内)		
清掃種別	清 掃 箇 所	清掃面積 (単位: m ²)
14	建物周辺及び駐車場等	清掃 67,109.96
15	建物周辺、花壇、植え込み、敷地境界付近	除草 6,210.00
16	芝張り部分	芝刈り 24,841.00
17	排水路、溝等	清掃 2,258.00
18	泉水槽	清掃 303.00
19	花壇、植え込み部分	散水 6,210.00

外回り (小峯グラウンド内)		
清掃種別	清 掃 箇 所	清掃面積 (単位: m ²)
14	建物周辺及び駐車場等	清掃 19,936.15
15	建物周辺、花壇、植え込み、敷地境界付近	除草 11,376.15
16	芝張り部分	芝刈り 32,574.00
17	排水路、溝等	清掃 2,120.00
18	泉水槽	清掃 0.00
19	花壇、植え込み部分	散水 0.00

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室当たり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別
本部棟	1階	金庫室 1	22.49	1	22.49	ビニースタイル		-	-
		事務室	127.16	1	127.16	ビニースタイル	○	127.16	2(1)
		金庫室 2	10.57	1	10.57	ビニースタイル		-	-
		文書庫	30.71	1	30.71	ビニースタイル		-	-
		保健センター	33.13	1	33.13	ビニースタイル	○	33.13	2(1)
		非常勤講師控室	42.92	1	42.92	ビニースタイル	○	42.92	2(1)
		教学 I R 室	34.62	1	34.62	ビニースタイル	○	34.62	2(1)
		守衛室	33.13	1	33.13	ビニースタイル	○	33.13	2(1)
		電気室	66.34	1	66.34	モルタル		-	-
		空調監視室	22.00	1	22.00	ビニースタイル	○	22.00	2(1)
		旧ボイラー室	57.94	1	57.94	モルタル		-	-
		旧機械室	127.88	1	127.88	モルタル		-	-
		倉庫	12.00	1	12.00	ビニースタイル		-	-
		湯沸室	7.00	1	7.00	長尺塩ビシート	○	7.00	8
		女子便所	8.82	1	8.82	モサイクタイル	○	8.82	7
		男子便所	10.08	1	10.08	モサイクタイル	○	10.08	7
		障がい者便所	8.12	1	8.12	モサイクタイル	○	8.12	7
		エレベータ室	6.86	1	6.86	エレベーター・吹抜	○	6.86	11
		エレベータ機械室	5.73	1	5.73	コンクリート		-	-
		エントランスホール	130.36	1	130.36	辺割石	○	130.36	1
		パイプスペース	21.17	1	21.17	コンクリートコテ仕上		-	-
		階段	12.12	1	12.12	長尺塩ビシート	○	12.12	12
		廊下等	46.16	1	46.16	長尺塩ビシート	○	46.16	6(1)
	小計			23	877.31	-	-	522.48	-
	2階	理事長室	47.51	1	47.51	ジュエタン	○	47.51	2(2)
		学長室・前室	33.94	1	33.94	ジュエタン	○	33.94	2(2)
		副学長・事務局長室	43.79	1	43.79	ジュエタン	○	43.79	2(2)
		事務室	118.26	1	118.26	ビニースタイル	○	118.26	2(1)
		大会議室	120.13	1	120.13	ニードルパンチカーペット	○	120.13	2(2)
		役員室	10.57	1	10.57	ビニースタイル	○	10.57	2(1)
		応接室	30.71	1	30.71	ビニースタイル	○	30.71	2(1)
		教養室	30.71	1	30.71	ニードルパンチカーペット	○	30.71	2(2)
		電話交換機室	12.00	1	12.00	ビニースタイル		-	-
		消耗品庫	21.00	1	21.00	ビニースタイル		-	-
		湯沸室	7.00	1	7.00	長尺塩ビシート	○	7.00	8
		女子便所	8.82	1	8.82	モサイクタイル	○	8.82	7
		男子便所	10.08	1	10.08	モサイクタイル	○	10.08	7
		エレベータ室	6.86	1	6.86	エレベーター・吹抜		-	-
		倉庫	17.13	1	17.13	ビニースタイル		-	-
		パイプスペース	3.84	1	3.84	コンクリートコテ仕上		-	-
		階段	12.12	1	12.12	長尺塩ビシート	○	12.12	12
廊下等		90.47	1	90.47	長尺塩ビシート	○	90.47	6(1)	
小計				18	624.94	-	-	564.11	-
本部棟計				41	1,502.25	-	-	1,086.59	-
中ホール	1階	ホール	328.97	1	328.97	モルタル	○	328.97	3(1)
		控室	17.54	1	17.54	ビニースタイル	○	17.54	3(1)
		倉庫	17.54	1	17.54	ビニースタイル		-	-
		男子便所	14.88	1	14.88	モサイクタイル	○	14.88	7
		女子便所	19.68	1	19.68	モサイクタイル	○	19.68	7
		階段	4.80	1	4.80	モルタル	○	4.80	12
	小計			6	403.41	-	-	385.87	-
	2階	同時通訳ブース	23.51	1	23.51	ウレタン塗床		-	-
		機械室	20.81	1	20.81	モルタル		-	-
		ファンルーム	12.94	1	12.94	モルタル		-	-
		階段	6.02	1	6.02	モルタル	○	6.02	12
小計				4	63.28	-	-	6.02	-
中ホール計			10	466.69	-	-	391.89	-	
キャリアセンター	トレーニング室	137.80	1	137.80	長尺塩ビシート	○	137.80	9	
	面接室	33.65	1	33.65	モサイクタイル	○	33.65	2(1)	
	ホール	100.60	1	100.60	長尺塩ビシート	○	100.60	6(1)	
	キャリアセンター(執務席エリア)	82.00	1	82.00	長尺塩ビシート	○	82.00	2(1)	
	和室 1	44.26	1	44.26	タタミ敷	○	44.26	4	
	和室 2・3	18.14	2	36.28	タタミ敷		-	-	
	クラブ室 1・2	15.95	2	31.90	ビニースタイル		-	-	
	男子更衣室	14.89	1	14.89	ビニースタイル	○	14.89	9	
	機械室	16.46	1	16.46	モルタル		-	-	
	自動販売機コーナー	14.94	1	14.94	長尺塩ビシート	○	14.94	6(1)	
	キャリアセンター計			12	512.78	-	-	428.14	-
大学会館	1階	厨房	147.00	1	147.00	磁器ノズリップタイル		-	-
		従業員休憩室	24.50	1	24.50	長尺塩ビシート		-	-
		機械室	28.13	1	28.13	モルタル		-	-
		ファンルーム	12.25	1	12.25	モルタル		-	-
		食堂	491.52	1	491.52	ホモジニアスタイル	○	491.52	6(1)
		階段	7.56	1	7.56	ホモジニアスタイル	○	7.56	12
		女子便所	10.71	1	10.71	モサイクタイル	○	10.71	7
		男子便所	10.35	1	10.35	モサイクタイル	○	10.35	7
		障がい者便所	3.12	1	3.12	モサイクタイル	○	3.12	7
		倉庫	6.59	1	6.59	ビニースタイル		-	-
		エレベータ室	6.70	1	6.70	エレベーター・吹抜	○	6.70	11
		エレベータ機械室	17.93	1	17.93	コンクリート		-	-
		機械室	16.34	1	16.34	モルタル		-	-
		パイプスペース	1.62	1	1.62	コンクリートコテ仕上		-	-
	小計			14	784.32	-	-	529.96	-
	2階	パントリー	37.25	1	37.25	磁器ノズリップタイル		-	-
		売店	115.95	1	115.95	ホモジニアスタイル		-	-
		特別食堂	115.95	1	115.95	ホモジニアスタイル	○	115.95	6(1)
		機械室	28.13	1	28.13	モルタル		-	-
		女子便所	10.71	1	10.71	モサイクタイル	○	10.71	7
		男子便所	10.35	1	10.35	モサイクタイル	○	10.35	7
		エレベータ室	6.70	1	6.70	エレベーター・吹抜		-	-
		パイプスペース	5.02	1	5.02	コンクリートコテ仕上		-	-
		階段	7.56	1	7.56	ホモジニアスタイル	○	7.56	12
廊下等		68.44	1	68.44	ホモジニアスタイル	○	68.44	6(1)	
小計			10	406.06	-	-	213.01	-	
大学会館計			24	1,190.38	-	-	742.97	-	

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室当たり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別	
講義棟1号館	1階	第1講義室	153.76	1	153.76	ビニルスタイル	○	153.76	3(1)	
		第2講義室	70.16	1	70.16	ビニルスタイル	○	70.16	3(1)	
		第3講義室	66.21	1	66.21	ビニルスタイル	○	66.21	3(1)	
		第4講義室	65.10	1	65.10	ビニルスタイル	○	65.10	3(1)	
		第5講義室	94.13	1	94.13	ビニルスタイル	○	94.13	3(1)	
		男子便所	18.59	1	18.59	長尺塩ビシート	○	18.59	7	
		女子便所	18.59	1	18.59	長尺塩ビシート	○	18.59	7	
		障がい者便所	6.44	1	6.44	長尺塩ビシート	○	6.44	7	
		階段下	29.89	1	29.89	コンクリート仕上げ		-	-	
		エレベータ室	6.46	1	6.46	エレベーター吹抜	○	6.46	11	
		パイプスペース	6.00	1	6.00	コンクリート仕上げ		-	-	
		階段	19.90	1	19.90	ビニルスタイル	○	19.90	12	
		廊下等	338.04	1	338.04	磁器タイル	○	338.04	6(1)	
	小計			13	893.27	-	-	857.38	-	
	2階	第6講義室	88.66	1	88.66	ビニルスタイル	○	88.66	3(1)	
		第7講義室	65.10	1	65.10	ビニルスタイル	○	65.10	3(1)	
		第8講義室	70.16	1	70.16	ビニルスタイル	○	70.16	3(1)	
		学生G P ラボ(第9講)	65.61	1	65.61	ビニルスタイル	○	65.61	3(1)	
		学生G P ラボ(第10講)	60.47	1	60.47	ビニルスタイル	○	60.47	3(1)	
		第11講義室	126.90	1	126.90	ビニルスタイル	○	126.90	3(1)	
		第12講義室	66.21	1	66.21	ビニルスタイル	○	66.21	3(1)	
		第13講義室	65.10	1	65.10	ビニルスタイル	○	65.10	3(1)	
		第14講義室	94.09	1	94.09	ビニルスタイル	○	94.09	3(1)	
		男子便所	18.59	1	18.59	長尺塩ビシート	○	18.59	7	
		女子便所	18.59	1	18.59	長尺塩ビシート	○	18.59	7	
		エレベータ室	6.46	1	6.46	エレベーター吹抜		-	-	
		パイプスペース	6.95	1	6.95	コンクリート仕上げ		-	-	
		エレベータ機械室	6.30	1	6.30	コンクリート仕上げ		-	-	
		階段	19.90	1	19.90	ビニルスタイル	○	19.90	12	
		廊下等	225.15	1	225.15	ビニルスタイル	○	225.15	6(1)	
		小計			16	1,004.24	-	-	984.53	-
	講義棟1号館計			29	1,897.51	-	-	1,841.91	-	
	文学部棟及び小ホール	1階	小ホール	164.57	1	164.57	カーペット	○	164.57	3(1)
			大学院生室	47.53	1	47.53	ビニルスタイル	○	47.53	5(1)
教員研究室			71.82	1	71.82	ビニルスタイル	○	71.82	5(1)	
湯沸室			7.05	1	7.05	長尺塩ビシート	○	7.05	8	
保健センター			70.49	1	70.49	ビニルスタイル	○	70.49	5(1)	
カウンセリング室			3.68	1	3.68	タイルカーペット	○	3.68	3(2)	
男子便所			5.96	1	5.96	長尺塩ビシート	○	5.96	7	
女子便所(障がい者便所含む)			14.55	1	14.55	長尺塩ビシート	○	14.55	7	
倉庫			5.47	1	5.47	モルタル		-	-	
パイプスペース			7.34	1	7.34	コンクリート仕上げ		-	-	
機械室			14.08	1	14.08	モルタル		-	-	
ホール			61.80	1	61.80	磁器タイル	○	61.80	1	
階段			11.88	1	11.88	ビニルスタイル	○	11.88	12	
廊下等			34.62	1	34.62	ビニルスタイル	○	34.62	6(1)	
演習室1・2			51.03	2	102.06	ビニルスタイル	○	102.06	3(1)	
文学部長室			36.19	1	36.19	ビニルスタイル	○	36.19	2(1)	
会議室			58.77	1	58.77	ビニルスタイル	○	58.77	2(1)	
英文学科資料室			47.09	1	47.09	ビニルスタイル	○	47.09	2(1)	
電気室			67.69	1	67.69	モルタル		-	-	
女子便所			10.99	1	10.99	長尺塩ビシート	○	10.99	7	
男子便所			6.66	1	6.66	長尺塩ビシート	○	6.66	7	
湯沸室			2.87	1	2.87	長尺塩ビシート	○	2.87	8	
倉庫			17.22	1	17.22	モルタル		-	-	
エントランスホール			41.16	1	41.16	磁器タイル	○	41.16	1	
パイプスペース			8.18	1	8.18	コンクリート仕上げ		-	-	
階段			26.74	1	26.74	モルタル	○	26.74	12	
エレベータ室			6.93	1	6.93	エレベーター吹抜	○	6.93	11	
エレベータ機械室		8.31	1	8.31	コンクリート仕上げ		-	-		
廊下等		137.04	1	137.04	ビニルスタイル	○	137.04	6(1)		
小計				30	1,098.74	-	-	970.45	-	
2階		大学院生室	47.53	1	47.53	ビニルスタイル	○	47.53	5(1)	
		教員研究室	49.18	2	98.36	ビニルスタイル	○	98.36	5(1)	
		教員研究室	47.25	8	378.00	ビニルスタイル	○	378.00	5(1)	
		湯沸室	3.15	1	3.15	長尺塩ビシート	○	3.15	8	
		男子便所	5.68	1	5.68	長尺塩ビシート	○	5.68	7	
		女子便所	8.58	1	8.58	長尺塩ビシート	○	8.58	7	
		パイプスペース	7.34	1	7.34	コンクリート仕上げ		-	-	
		階段	11.88	1	11.88	ビニルスタイル	○	11.88	12	
		廊下等	44.33	1	44.33	ビニルスタイル	○	44.33	6(1)	
		ヒアリング室(紀要室)	15.84	1	15.84	ビニルスタイル	○	15.84	2(1)	
		リソグラフ室(印刷室)	15.84	1	15.84	ビニルスタイル	○	15.84	2(1)	
		女子便所	10.99	1	10.99	長尺塩ビシート	○	10.99	7	
		男子便所	6.66	1	6.66	長尺塩ビシート	○	6.66	7	
		湯沸室	3.45	1	3.45	長尺塩ビシート	○	3.45	8	
		階段室	24.18	1	24.18	ビニルスタイル	○	24.18	6(1)	
		パイプスペース	7.30	1	7.30	コンクリート仕上げ		-	-	
		階段	26.74	1	26.74	モルタル	○	26.74	12	
エレベータ室		6.93	1	6.93	エレベーター吹抜		-	-		
廊下等		71.96	1	71.96	ビニルスタイル	○	71.96	6(1)		
小計				27	794.74	-	-	773.17	-	
3階		教員研究室	48.01	8	384.08	ビニルスタイル	○	384.08	5(1)	
		日本文学科資料室	47.53	1	47.53	ビニルスタイル	○	47.53	2(1)	
		女子便所	10.99	1	10.99	長尺塩ビシート	○	10.99	7	
		男子便所	6.66	1	6.66	長尺塩ビシート	○	6.66	7	
	湯沸室	3.45	1	3.45	長尺塩ビシート	○	3.45	8		
	階段室	24.18	1	24.18	ビニルスタイル	○	24.18	6(1)		
	パイプスペース	9.50	1	9.50	コンクリート仕上げ		-	-		
	外階段	26.74	1	26.74	モルタル	○	26.74	12		
	エレベータ室	6.93	1	6.93	エレベーター吹抜		-	-		
	廊下等	63.37	1	63.37	ビニルスタイル	○	63.37	6(1)		
小計			17	583.43	-	-	567.00	-		
4階	教員研究室	47.95	9	431.55	ビニルスタイル	○	431.55	5(1)		
	女子便所	10.99	1	10.99	長尺塩ビシート	○	10.99	7		
	男子便所	6.66	1	6.66	長尺塩ビシート	○	6.66	7		
	湯沸室	3.45	1	3.45	長尺塩ビシート	○	3.45	8		
	階段室	24.18	1	24.18	ビニルスタイル	○	24.18	6(1)		
	パイプスペース	9.50	1	9.50	コンクリート仕上げ		-	-		
	エレベータ室	6.93	1	6.93	エレベーター吹抜		-	-		
	廊下等	63.47	1	63.47	ビニルスタイル	○	63.47	6(1)		
小計			16	556.73	-	-	540.30	-		
文学部棟及び小ホール計			90	3,033.64	-	-	2,850.92	-		

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室当たり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別	
環境共生学部西棟	1階	学部演習室	30.38	1	30.38	ビニースタイル	○	30.38	3(2)	
		被服構成実習室	67.62	1	67.62	ビニースタイル	○	67.62	3(1)	
		教員研究室	88.31	3	264.93	長尺塩ビシート	○	264.93	5(1)	
		コピー室	22.36	1	22.36	ビニースタイル	○	22.36	5(1)	
		遠心室	45.35	1	45.35	長尺塩ビシート	○	45.35	5(1)	
		冷凍室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)	
		第1ドラフト室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)	
		食環境薬品室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)	
		臨床病態謝学準備室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)	
		精密機器室	66.42	1	66.42	長尺塩ビシート	○	66.42	5(1)	
		エントランスホール	47.91	1	47.91	磁器タイル	○	47.91	1	
		湯沸室	4.30	1	4.30	長尺塩ビシート	○	4.30	8	
		倉庫	9.25	1	9.25	モルタル		-	-	
		機械室	27.52	1	27.52	モルタル		-	-	
		倉庫	20.10	1	20.10	モルタル		-	-	
		女子便所	10.69	1	10.69	床抗菌ビニールシート	○	10.69	7	
		男子便所	5.77	1	5.77	床抗菌ビニールシート	○	5.77	7	
		多目的便所	9.73	1	9.73	床抗菌ビニールシート	○	9.73	7	
		男子便所	6.45	1	6.45	床抗菌ビニールシート	○	6.45	7	
		倉庫	22.55	1	22.55	モルタル		-	-	
		パイプスペース	6.33	1	6.33	コンクリートコテ仕上		-	-	
		エレベータ室	6.93	1	6.93	エレベーター・吹抜	○	6.93	11	
		エレベータ機械室	8.12	1	8.12	コンクリートコテ仕上		-	-	
		階段A	22.55	1	22.55	ビニースタイル	○	22.55	12	
		階段B	22.55	1	22.55	モルタル	○	22.55	12	
		廊下等	125.60	1	125.60	ビニースタイル	○	125.60	6(1)	
		食健康実験室(1~3)	151.48	3	454.44	長尺塩ビシート	○	454.44	5(1)	
		第1天秤室	28.91	1	28.91	長尺塩ビシート	○	28.91	5(1)	
		栄養教育実習室	154.67	1	154.67	ウレタン樹脂塗床	○	154.67	5(1)	
		PH処理室	37.35	1	37.35	モルタル		-	-	
		デザイン実習室2	60.45	1	60.45	OAフロー 塩ビタイル置敷	○	60.45	5(1)	
		恒温実験室	80.72	1	80.72	長尺塩ビシート	○	80.72	5(1)	
		精密機器室	66.30	1	66.30	長尺塩ビシート	○	66.30	5(1)	
		ゼミ室	37.23	2	74.46	長尺塩ビシート	○	74.46	5(1)	
		身体運動制御学実験室	80.10	1	80.10	長尺塩ビシート	○	80.10	5(1)	
		クリーンルーム	61.72	1	61.72	長尺塩ビシート	○	61.72	5(1)	
		女子便所	20.96	1	20.96	モザイクタイル	○	20.96	7	
		男子便所	5.31	1	5.31	モザイクタイル	○	5.31	7	
		倉庫	31.22	1	31.22	モルタル		-	-	
		階段ホール	63.05	1	63.05	磁器タイル	○	63.05	6(1)	
		パイプスペース	5.27	1	5.27	コンクリートコテ仕上		-	-	
		廃液処理室	11.48	1	11.48	モルタル		-	-	
		階段	22.20	1	22.20	モルタル	○	22.20	12	
		廊下等	27.04	1	27.04	長尺塩ビシート	○	27.04	6(1)	
		小計		49	2,226.62	-	-	2,047.43	-	
		2階	教員研究室	88.64	4	354.56	長尺塩ビシート	○	354.56	5(1)
			栄養代謝実験室	21.89	1	21.89	ビニースタイル	○	21.89	5(1)
			試料保存室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)
			動物細胞培養実験室	44.03	1	44.03	長尺塩ビシート	○	44.03	5(1)
	毒性実験室		22.02	1	22.02	長尺塩ビシート	○	22.02	5(1)	
	食品成分分析室		27.05	1	27.05	長尺塩ビシート	○	27.05	5(1)	
	恒温恒湿室		45.29	1	45.29	長尺塩ビシート	○	45.29	5(1)	
	暗室		21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)	
	ドラフト室		21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)	
	食品安全性学準備室		21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)	
	階段A		22.55	1	22.55	ビニースタイル	○	22.55	12	
	階段B		22.55	1	22.55	モルタル	○	22.55	12	
	女子便所		20.42	1	20.42	床抗菌ビニールシート	○	20.42	7	
	男子便所		12.22	1	12.22	床抗菌ビニールシート	○	12.22	7	
	多目的便所		9.73	1	9.73	床抗菌ビニールシート	○	9.73	7	
	男子便所		6.45	1	6.45	床抗菌ビニールシート	○	6.45	7	
	パイプスペース		6.33	1	6.33	コンクリートコテ仕上		-	-	
	エレベータ室		6.93	1	6.93	エレベーター・吹抜		-	-	
	廊下等		134.80	1	134.80	ビニースタイル	○	134.80	6(1)	
	環境調整工学実験室		158.39	1	158.39	OAフロー 塩ビタイル置敷	○	158.39	5(1)	
	設備システム実験室		148.09	1	148.09	OAフロー 塩ビタイル置敷	○	148.09	5(1)	
	居住環境計画実習室2		147.95	1	147.95	OAフロー 塩ビタイル置敷	○	147.95	5(1)	
	モデリング室		28.91	1	28.91	OAフロー 塩ビタイル置敷	○	28.91	5(1)	
	居住環境計画実習室3		154.67	1	154.67	OAフロー 塩ビタイル置敷	○	154.67	5(1)	
	居住環境計画実習室1		131.81	1	131.81	ビニースタイル	○	131.81	5(1)	
	運動代謝実験室		68.61	1	68.61	長尺塩ビシート	○	68.61	5(1)	
	体組織測定室		37.22	1	37.22	長尺塩ビシート	○	37.22	5(1)	
	冷凍代謝実験室		18.05	1	18.05	長尺塩ビシート	○	18.05	5(1)	
	官能検査室		86.22	1	86.22	長尺塩ビシート	○	86.22	5(1)	
	倉庫		11.38	1	11.38	モルタル		-	-	
	食・居住情報実習室		141.83	1	141.83	OAフロー タイルカーペット	○	141.83	5(2)	
	デザイン実習室1		94.82	1	94.82	ビニースタイル	○	94.82	5(1)	
	女子便所		20.96	1	20.96	モザイクタイル	○	20.96	7	
	男子便所		5.31	1	5.31	モザイクタイル	○	5.31	7	
	パイプスペース		5.27	1	5.27	コンクリートコテ仕上		-	-	
	階段		22.20	1	22.20	モルタル	○	22.20	12	
	廊下等		126.48	1	126.48	長尺塩ビシート	○	126.48	6(1)	
	小計			40	2,252.55	-	-	2,222.64	-	
	3階		教員研究室	88.63	6	531.78	ビニースタイル	○	531.78	5(1)
			生化学準備室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)
			栄養教育準備室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)
			ドラフト室	21.89	1	21.89	長尺塩ビシート	○	21.89	5(1)
			第2精密機械室	42.12	1	42.12	長尺塩ビシート	○	42.12	5(1)
			階段A	22.55	1	22.55	ビニースタイル	○	22.55	12
			階段B	22.55	1	22.55	モルタル	○	22.55	12
			女子便所	20.42	1	20.42	床抗菌ビニールシート	○	20.42	7
			男子便所	12.22	1	12.22	床抗菌ビニールシート	○	12.22	7
			パイプスペース	6.33	1	6.33	コンクリートコテ仕上		-	-
			エレベータ室	6.93	1	6.93	エレベーター・吹抜		-	-
		廊下等	106.67	1	106.67	ビニースタイル	○	106.67	6(1)	
		小計		17	837.24	-	-	823.98	-	
		4階	教員研究室	93.63	2	187.26	長尺塩ビシート	○	187.26	5(1)
			コピー室	21.34	1	21.34	ビニースタイル	○	21.34	5(1)
			居住資料室	46.37	2	92.74	長尺塩ビシート	○	92.74	5(1)
			居住資料保管室	45.95	1	45.95	ビニースタイル	○	45.95	5(1)
環境画像システム室	46.37		1	46.37	ビニースタイル	○	46.37	5(1)		
居住院生室	46.37		2	92.74	ビニースタイル	○	92.74	5(1)		
実習・実験準備室	23.18		4	92.72	ビニースタイル	○	92.72	5(1)		

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室当たり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別		
		居住環境学専攻会議室	46.37	1	46.37	ビニルスタイル	○	46.37	5(1)		
		居住環境学ゼミ室	46.37	1	46.37	ビニルスタイル	○	46.37	5(1)		
		湯沸室	3.91	1	3.91	長尺塩ビシート	○	3.91	8		
		階段A	22.55	1	22.55	ビニルスタイル	○	22.55	12		
		階段B	22.55	1	22.55	モルタル	○	22.55	12		
		女子便所	20.42	1	20.42	床抗菌ビニルシート	○	20.42	7		
		男子便所	12.22	1	12.22	床抗菌ビニルシート	○	12.22	7		
		パイプスペース	6.33	1	6.33	コンクリートコテ仕上		-	-		
		エレベータ室	6.93	1	6.93	コンクリートコテ仕上		-	-		
		廊下等	103.87	1	103.87	ビニルスタイル	○	103.87	6(1)		
		小計		23	870.64	-	-	857.38	-		
		環境共生学部西棟計		129	6,187.05	-	-	5,951.43	-		
		環境共生学部北棟	1階	電気室	85.84	1	85.84	塗床		-	-
				野外調査機器保管庫	42.89	1	42.89	塗床		-	-
				シャワー室	7.56	1	7.56	塗床	○	7.56	10
				シャワー室	8.43	1	8.43	塗床	○	8.43	10
				雨水ろ過器室	6.40	1	6.40	塗床		-	-
				監視盤室	5.04	1	5.04	塗床		-	-
				前室	6.65	1	6.65	塗床	○	6.65	6(1)
洗浄室	38.77			1	38.77	塗床	○	38.77	5(1)		
動物実験室	32.63			1	32.63	塗床	○	32.63	5(1)		
前室廊下	11.92			1	11.92	塗床	○	11.92	6(1)		
S P F 飼育室	15.38			2	30.76	塗床	○	30.76	5(1)		
小実験室	11.42			1	11.42	塗床	○	11.42	5(1)		
ウサギ・ラット飼育室	16.20			1	16.20	塗床	○	16.20	5(1)		
機械室	23.66			1	23.66	塗床		-	-		
消火ポンプ室	4.00			1	4.00	塗床		-	-		
階段	23.43			1	23.43	ビニルタイル	○	23.43	12		
廊下等	99.46			1	99.46	塗床	○	99.46	6(1)		
小計				18	455.06	-	-	287.23	-		
2階	ラウンジ			77.64	1	77.64	ビニルタイル	○	77.64	1	
	物理・地学実験室		135.83	1	135.83	コンパネ下地ビニルシート	○	135.83	5(1)		
	環境情報処理演習室		125.36	1	125.36	OAフロアービニルタイル置敷	○	125.36	3(1)		
	物理・地学実験準備室		23.38	1	23.38	ビニルシート	○	23.38	5(1)		
	顕微鏡試料作成室		19.38	1	19.38	ビニルシート	○	19.38	5(1)		
	電子顕微鏡室		23.99	1	23.99	ビニルシート	○	23.99	5(1)		
	渡り廊下		43.91	1	43.91	ビニルタイル	○	43.91	6(1)		
	階段		23.43	1	23.43	ビニルタイル	○	23.43	12		
	廊下等		5.45	1	5.45	ビニルタイル	○	5.45	6(1)		
	小計			9	478.37	-	-	478.37	-		
	3階		化学実験室	135.83	1	135.83	ビニルシート	○	135.83	5(1)	
			生物実験室	125.43	1	125.43	ビニルシート	○	125.43	5(1)	
			実験準備室(1)	24.09	1	24.09	ビニルシート	○	24.09	5(1)	
実験準備室(2)			23.38	1	23.38	ビニルシート	○	23.38	5(1)		
天秤室			23.38	1	23.38	ビニルシート	○	23.38	5(1)		
ホール			37.44	1	37.44	ビニルタイル	○	37.44	1		
渡り廊下			43.91	1	43.91	ビニルタイル	○	43.91	6(1)		
階段			23.43	1	23.43	ビニルタイル	○	23.43	12		
廊下等			41.48	1	41.48	ビニルタイル	○	41.48	6(1)		
小計				9	478.37	-	-	478.37	-		
4階			教員研究室(1)	65.94	1	65.94	ビニルシート	○	65.94	5(1)	
	教員研究室(2)		65.89	1	65.89	ビニルシート	○	65.89	5(1)		
	教員室		21.96	2	43.92	タイルカーペット	○	43.92	5(2)		
	標本保管室		46.31	1	46.31	ビニルタイル	○	46.31	5(1)		
	院生室(2)		21.91	1	21.91	ビニルタイル	○	21.91	5(1)		
	植物生理実験室		49.08	1	49.08	ビニルシート	○	49.08	5(1)		
	植物資源学実験準備室		24.07	1	24.07	ビニルシート	○	24.07	5(1)		
	渡り廊下		43.92	1	43.92	ビニルタイル	○	43.92	6(1)		
	階段		23.43	1	23.43	ビニルタイル	○	23.43	12		
	廊下等		95.25	1	95.25	ビニルタイル	○	95.25	6(1)		
	小計			11	479.72	-	-	479.72	-		
5階	学部会議室		87.95	1	87.95	タイルカーペット	○	87.95	2(2)		
	教員室		88.05	1	88.05	ビニルシート	○	88.05	5(2)		
	教員室		21.96	1	21.96	タイルカーペット	○	21.96	5(2)		
	学部長室		46.47	1	46.47	タイルカーペット	○	46.47	2(2)		
	セミナー室		48.65	1	48.65	ビニルタイル	○	48.65	2(1)		
	渡り廊下		43.92	1	43.92	ビニルタイル	○	43.92	6(1)		
	階段		23.43	1	23.43	ビニルタイル	○	23.43	12		
	廊下等		75.85	1	75.85	ビニルタイル	○	75.85	6(1)		
	小計			8	436.28	-	-	436.28	-		
6階	熱源機械室		72.42	1	72.42	塗床		-	-		
	その他		0.12	1	0.12	塗床		-	-		
	小計			2	72.54	-	-	0.00	-		
環境共生学部北棟計			57	2,400.34	-	-	2,159.97	-			
環境共生学部南棟	1階		エントランスホール	58.40	1	58.40	ビニルタイル	○	58.40	1	
			集団給食実習食堂	109.90	1	109.90	フローリング	○	109.90	8	
			集団給食実習室	122.80	1	122.80	塗床	○	122.80	8	
			調理学実習室	207.90	1	207.90	長尺塩ビシート	○	207.90	8	
			ロッカー室	34.10	1	34.10	ビニルタイル	○	34.10	5(1)	
			重量機器実験室	59.90	1	59.90	塗床	○	59.90	5(1)	
			検収室	19.30	1	19.30	塗床	○	19.30	5(1)	
			食器洗浄室	14.50	1	14.50	塗床	○	14.50	5(1)	

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室あたり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別	
		前室	18.20	1	18.20	ビニルタイル	○	18.20	6(1)	
		S K	1.80	1	1.80	コンクリート直押		-	-	
		洗濯室	2.00	1	2.00	コンクリート直押	○	2.00	7	
		エレベータ室	6.96	1	6.96	EV内(マット敷き)	○	6.96	11	
		男子便所	7.90	1	7.90	磁気タイル	○	7.90	7	
		男子便所手洗い	4.80	1	4.80	長尺塩ビシート	○	4.80	7	
		便所S K	3.20	1	3.20	コンクリートコテ仕上		-	-	
		女子便所	8.90	1	8.90	磁気タイル	○	8.90	7	
		女子便所手洗い	3.30	1	3.30	長尺塩ビシート	○	3.30	7	
		多目的便所	4.40	1	4.40	ビニルタイル	○	4.40	7	
		ポンベ室	9.50	1	9.50	コンクリートコテ仕上		-	-	
		階段	38.00	1	38.00	ビニルタイル	○	38.00	12	
		廊下等	22.39	1	22.39	ビニルタイル	○	22.39	6(1)	
		小計			21	758.15	-	-	743.65	-
		2階	教員研究室	65.90	2	131.80	ビニルタイル	○	131.80	5(1)
			教員室	22.00	2	44.00	タイルカーペット	○	44.00	5(2)
			院生室	43.90	1	43.90	ビニルタイル	○	43.90	5(1)
			元素分析室	22.00	1	22.00	ビニルシート	○	22.00	5(1)
			精密分析機器室	47.00	1	47.00	ビニルシート	○	47.00	5(1)
			ドラフト作業室(1)	23.50	1	23.50	ビニルシート	○	23.50	5(1)
機械室	23.50		1	23.50	塗床		-	-		
環境分析化学実験準備室	23.50		1	23.50	ビニルタイル	○	23.50	5(1)		
機材庫	23.50		1	23.50	ビニルタイル		-	-		
エレベータ室	6.96		1	6.96	吹き抜け		-	-		
男子便所	7.90		1	7.90	磁気タイル	○	7.90	7		
男子便所手洗い	4.80		1	4.80	長尺塩ビシート	○	4.80	7		
便所S K	3.20		1	3.20	コンクリートコテ仕上		-	-		
女子便所	8.90		1	8.90	磁気タイル	○	8.90	7		
女子便所手洗い	3.30		1	3.30	長尺塩ビシート	○	3.30	7		
倉庫	4.40		1	4.40	ビニルタイル	○	4.40	7		
階段	38.00		1	38.00	ビニルタイル	○	38.00	12		
廊下等	135.29		1	135.29	ビニルタイル	○	135.29	6(1)		
小計				20	595.45	-	-	538.29	-	
3階	教員研究室		65.90	2	131.80	ビニルタイル	○	131.80	5(1)	
	教員室	22.00	2	44.00	タイルカーペット	○	44.00	5(2)		
	大気環境分析室	43.90	1	43.90	ビニルシート	○	43.90	5(1)		
	大気環境学実験準備室	22.00	1	22.00	ビニルタイル	○	22.00	5(1)		
	環境化学分析室	47.00	1	47.00	ビニルシート	○	47.00	5(1)		
	顕微鏡画像解析室	70.50	1	70.50	長尺塩ビシート	○	70.50	5(1)		
	ドラフト作業室(2)	23.50	1	23.50	ビニルシート	○	23.50	5(1)		
	エレベータ室	6.96	1	6.96	吹き抜け		-	-		
	男子便所	7.90	1	7.90	磁気タイル	○	7.90	7		
	男子便所手洗い	4.80	1	4.80	長尺塩ビシート	○	4.80	7		
	便所S K	3.20	1	3.20	コンクリートコテ仕上		-	-		
	女子便所	8.90	1	8.90	磁気タイル	○	8.90	7		
	女子便所手洗い	3.30	1	3.30	長尺塩ビシート	○	3.30	7		
	多目的便所	4.40	1	4.40	ビニルタイル	○	4.40	7		
	階段	38.00	1	38.00	ビニルタイル	○	38.00	12		
	廊下等	135.29	1	135.29	ビニルタイル	○	135.29	6(1)		
	小計			18	595.45	-	-	585.29	-	
	4階	教員研究室	65.90	2	131.80	ビニルタイル	○	131.80	5(1)	
		教員室	22.00	2	44.00	タイルカーペット	○	44.00	5(2)	
		海洋生物実験室	47.00	1	47.00	ビニルシート	○	47.00	5(1)	
海洋環境科学実験準備室		22.00	1	22.00	ビニルシート	○	22.00	5(1)		
C N元素分析室		47.00	1	47.00	ビニルシート	○	47.00	5(1)		
微生物実験室		43.90	1	43.90	ビニルシート	○	43.90	5(1)		
冷凍標本保管庫		23.50	1	23.50	ビニルタイル	○	23.50	5(1)		
ドラフト作業室(3)		23.50	1	23.50	ビニルシート	○	23.50	5(1)		
エレベータ室		6.96	1	6.96	吹き抜け		-	-		
男子便所		7.90	1	7.90	磁気タイル	○	7.90	7		
男子便所手洗い		4.80	1	4.80	長尺塩ビシート	○	4.80	7		
便所S K		3.20	1	3.20	コンクリートコテ仕上		-	-		
女子便所		8.90	1	8.90	磁気タイル	○	8.90	7		
女子便所手洗い		3.30	1	3.30	長尺塩ビシート	○	3.30	7		
倉庫		4.40	1	4.40	ビニルタイル	○	4.40	7		
階段		38.00	1	38.00	ビニルタイル	○	38.00	12		
廊下等		135.29	1	135.29	ビニルタイル	○	135.29	6(1)		
小計				19	595.45	-	-	585.29	-	
5階		教員研究室	65.90	2	131.80	ビニルタイル	○	131.80	5(1)	
		教員室	22.00	2	44.00	タイルカーペット	○	44.00	5(2)	
	環境情報資料室	43.90	1	43.90	ビニルタイル	○	43.90	5(1)		
	コピー室	22.00	1	22.00	ビニルタイル	○	22.00	5(1)		
	共同研究室	47.00	2	94.00	ビニルタイル	○	94.00	5(1)		
	薬品保管庫	23.50	1	23.50	ビニルシート	○	23.50	5(1)		
	冷凍サンプル保管室	23.50	1	23.50	ビニルタイル	○	23.50	5(1)		
	エレベータ室	6.96	1	6.96	吹き抜け		-	-		
	男子便所	7.90	1	7.90	磁気タイル	○	7.90	7		
	男子便所手洗い	4.80	1	4.80	長尺塩ビシート	○	4.80	7		
	便所S K	3.20	1	3.20	コンクリートコテ仕上		-	-		
	女子便所	8.90	1	8.90	磁気タイル	○	8.90	7		
	女子便所手洗い	3.30	1	3.30	長尺塩ビシート	○	3.30	7		
	多目的便所	4.40	1	4.40	ビニルタイル	○	4.40	7		
	階段	38.00	1	38.00	ビニルタイル	○	38.00	12		
	廊下等	135.29	1	135.29	ビニルタイル	○	135.29	6(1)		
	小計			19	595.45	-	-	585.29	-	
	屋上	エレベータ機械室	16.50	1	16.50	塗床		-	-	
		その他	19.60	1	19.60	コンクリートコテ仕上		-	-	
		小計			2	36.10	-	-	0.00	-
環境共生学部南棟計			99	3,176.05	-	-	3,037.81	-		
構造実験棟	材料実験室	185.75	1	185.75	コンクリートコテ仕上	○	185.75	5(1)		
	材料実験(測定室)	19.25	1	19.25	コンクリートコテ仕上	○	19.25	5(1)		
	材料実験(機器室)	15.00	1	15.00	コンクリートコテ仕上	○	15.00	5(1)		
	構造実験室	185.75	1	185.75	コンクリートコテ仕上	○	185.75	5(1)		
	構造実験(測定室)	19.25	1	19.25	コンクリートコテ仕上	○	19.25	5(1)		
	構造実験(機器室)	15.00	1	15.00	コンクリートコテ仕上	○	15.00	5(1)		
	準備室	100.00	1	100.00	コンクリートコテ仕上	○	100.00	5(1)		
	構造実験棟計			7	540.00	-	-	540.00	-	

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室あたり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別	
温室		温室	100.30	1	100.30	コンクリート打放		-	-	
		実験室	17.31	1	17.31	コンクリート打放	○	17.31	5(1)	
		ポイラー室	10.39	1	10.39	コンクリート打放		-	-	
		温室計		3	128.00	-	-	17.31	-	
講義棟2号館	1階	中講義室1・4	165.78	2	331.56	長尺塩ビシート	○	331.56	3(1)	
		中講義室2・3	268.25	2	536.50	長尺塩ビシート	○	536.50	3(1)	
		情報処理実習室3	148.18	1	148.18	タイル・ベッコ	○	148.18	3(2)	
		倉庫	29.70	1	29.70	長尺塩ビシート		-	-	
		エレベータ室	7.44	1	7.44	エレベーター・吹抜	○	7.44	11	
		女子便所	25.70	1	25.70	磁器タイル	○	25.70	7	
		男子便所	24.72	1	24.72	磁器タイル	○	24.72	7	
		障がい者便所	10.12	1	10.12	長尺塩ビシート	○	10.12	7	
		エレベータ機械室	15.60	1	15.60	コンクリート打放		-	-	
		中講義室倉庫	13.92	1	13.92	コンクリート打放		-	-	
		パイプスペース	54.47	1	54.47	コンクリート打放		-	-	
		階段	26.79	1	26.79	長尺塩ビシート	○	26.79	12	
		廊下等	288.44	1	288.44	磁器タイル	○	288.44	6(1)	
		小計		15	1,513.14	-	-	1,399.45	-	
	2階	大学院生室	43.30	1	43.30	長尺塩ビシート	○	43.30	5(1)	
		情報共同実験室	18.29	1	18.29	長尺塩ビシート	○	18.29	5(1)	
		小講義室1	70.50	1	70.50	タイル・ベッコ	○	70.50	3(2)	
		小講義室2・3	84.54	2	169.08	長尺塩ビシート	○	169.08	3(1)	
		機械室	32.12	1	32.12	コンクリート打放		-	-	
		エレベータ室	7.44	1	7.44	エレベーター・吹抜		-	-	
		女子便所	17.13	1	17.13	磁器タイル	○	17.13	7	
		男子便所	22.85	1	22.85	磁器タイル	○	22.85	7	
		障がい者便所	9.68	1	9.68	長尺塩ビシート	○	9.68	7	
		階段	54.23	1	54.23	長尺塩ビシート	○	54.23	12	
		パイプスペース	5.82	1	5.82	コンクリート打放		-	-	
		廊下等	162.96	1	162.96	長尺塩ビシート	○	162.96	6(1)	
		小計		13	613.40	-	-	568.02	-	
		3階	情報実験室8	18.29	1	18.29	長尺塩ビシート	○	18.29	5(1)
	小講義室4~7		70.72	4	282.88	タイル・ベッコ	○	282.88	3(2)	
	機械室		32.12	1	32.12	コンクリート打放		-	-	
	エレベータ室		7.44	1	7.44	エレベーター・吹抜		-	-	
	女子便所		17.13	1	17.13	磁器タイル	○	17.13	7	
	男子便所		22.85	1	22.85	磁器タイル	○	22.85	7	
	障がい者便所		9.68	1	9.68	長尺塩ビシート	○	9.68	7	
	階段		54.23	1	54.23	長尺塩ビシート	○	54.23	12	
	パイプスペース		5.82	1	5.82	コンクリート打放		-	-	
	廊下等		160.47	1	160.47	長尺塩ビシート	○	160.47	6(1)	
	小計			13	610.91	-	-	565.53	-	
	講義棟2号館計			41	2,737.45	-	-	2,533.00	-	
	大ホール		地階	熱源機械室	135.12	1	135.12	コンクリート打放		-
		廊下等		16.20	1	16.20	コンクリート打放	○	16.20	6(1)
小計				2	151.32	-	-	16.20	-	
1階		大ホール	378.17	1	378.17	エンコウ板	○	378.17	3(1)	
		控室1・2	4.94	2	9.88	エンコウ板	○	9.88	3(1)	
		電気室	123.52	1	123.52	エンコウ板		-	-	
		学生ロビー	333.96	1	333.96	磁器タイル	○	333.96	1	
		パイプスペース	8.46	1	8.46	コンクリート打放		-	-	
		廊下等	90.76	1	90.76	長尺塩ビシート	○	90.76	6(1)	
		小計		7	944.75	-	-	812.77	-	
2階		大学院生室201~205	22.56	5	112.80	長尺塩ビシート	○	112.80	5(1)	
		空調機械室	232.45	1	232.45	コンクリート金打		-	-	
		廊下等	58.58	1	58.58	長尺塩ビシート	○	58.58	6(1)	
		小計		7	403.83	-	-	171.38	-	
大ホール計			16	1,499.90	-	-	1,000.35	-		
総合管理学部棟		1階	情報処理実習室1・2	230.90	2	461.80	タイル・ベッコ	○	461.80	3(2)
	中央コンピューター室(会議室含む)		235.32	1	235.32	タイル・ベッコ	○	235.32	2(2)	
	自動販売機コーナー		6.72	1	6.72	磁器タイル	○	6.72	6(1)	
	機械室1		47.80	1	47.80	コンクリート打放		-	-	
	機械室2		26.63	1	26.63	Pタイル		-	-	
	倉庫1・2		15.21	2	30.42	長尺塩ビシート		-	-	
	倉庫3		26.63	1	26.63	長尺塩ビシート		-	-	
	監視室		21.86	1	21.86	コンクリート打放	○	21.86	5(1)	
	エレベータ室		7.41	1	7.41	エレベーター・吹抜	○	7.41	11	
	エレベータ機械室		18.53	1	18.53	モルタル		-	-	
	階段下		7.46	1	7.46	コンクリート打放		-	-	
	男子便所		20.85	1	20.85	磁器タイル	○	20.85	7	
	女子便所		20.85	1	20.85	磁器タイル	○	20.85	7	
	障がい者便所		10.40	1	10.40	長尺塩ビシート	○	10.40	7	
	パイプスペース		27.44	1	27.44	コンクリート打放		-	-	
	エントランスホール		158.34	1	158.34	長尺塩ビシート	○	158.34	1	
	廊下等		77.77	1	77.77	長尺塩ビシート	○	77.77	6(1)	
	小計			19	1,206.23	-	-	1,021.32	-	
	2階		会議室	205.32	1	205.32	タイル・ベッコ	○	205.32	2(2)
		大演習室	205.10	1	205.10	タイル・ベッコ	○	205.10	3(2)	
		総合管理学部資料室	184.76	1	184.76	長尺塩ビシート	○	184.76	2(1)	
		コピー室	20.62	1	20.62	長尺塩ビシート	○	20.62	2(1)	
		カウンセラー室	35.89	1	35.89	長尺塩ビシート	○	35.89	2(1)	
		総合管理学部長室	30.95	1	30.95	タイル・ベッコ	○	30.95	2(2)	
		応接室	23.33	1	23.33	長尺塩ビシート	○	23.33	2(1)	
		機械室	58.22	1	58.22	コンクリート打放		-	-	
		エレベータ室	7.41	1	7.41	エレベーター・吹抜		-	-	
		女子便所	17.19	1	17.19	磁器タイル	○	17.19	7	
		男子便所	18.23	1	18.23	磁器タイル	○	18.23	7	
		障がい者便所	4.97	1	4.97	長尺塩ビシート	○	4.97	7	
		パイプスペース	20.51	1	20.51	コンクリート打放		-	-	
		湯沸室	4.69	1	4.69	長尺塩ビシート	○	4.69	8	
		階段	53.90	1	53.90	長尺塩ビシート	○	53.90	12	
		廊下等	207.88	1	207.88	長尺塩ビシート	○	207.88	6(1)	
		小計		16	1,098.97	-	-	1,012.83	-	
		3階	情報実験室1~5	62.04	5	310.20	長尺塩ビシート	○	310.20	5(1)
	大学院生室		121.86	1	121.86	長尺塩ビシート	○	121.86	2(1)	
	教員研究室1~8		30.83	8	246.64	長尺塩ビシート	○	246.64	5(1)	
	倉庫		9.20	1	9.20	長尺塩ビシート		-	-	
	機械室		138.53	1	138.53	コンクリート打放		-	-	
	エレベータ室		7.41	1	7.41	エレベーター・吹抜		-	-	
	女子便所		21.66	1	21.66	磁器タイル	○	21.66	7	
	男子便所		19.60	1	19.60	磁器タイル	○	19.60	7	
	障がい者便所		4.97	1	4.97	長尺塩ビシート	○	4.97	7	
	パイプスペース		17.18	1	17.18	コンクリート打放		-	-	

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室当たり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別
	4階	湯沸室	6.33	1	6.33	長尺塩ビシート	○	6.33	8
		階段	42.21	1	42.21	長尺塩ビシート	○	42.21	12
		廊下等	146.77	1	146.77	長尺塩ビシート	○	146.77	6(1)
		小計		24	1,092.56	—	—	920.24	—
	4階	演習室1～5	62.09	5	310.45	長尺塩ビシート	○	310.45	3(1)
		教員研究室9～24	30.83	16	493.28	長尺塩ビシート	○	493.28	5(1)
		情報実験室6	35.04	1	35.04	長尺塩ビシート	○	35.04	5(1)
		エレベータ室	7.41	1	7.41	エレベーター・吹抜	—	—	—
		女子便所	16.05	1	16.05	磁器タイル	○	16.05	7
		男子便所	16.98	1	16.98	磁器タイル	○	16.98	7
		障がい者便所	4.93	1	4.93	長尺塩ビシート	○	4.93	7
		パイプスペース	17.74	1	17.74	コンクリート仕上げ	—	—	—
		湯沸室	6.90	1	6.90	長尺塩ビシート	○	6.90	8
		階段	42.21	1	42.21	長尺塩ビシート	○	42.21	12
		廊下等	141.85	1	141.85	長尺塩ビシート	○	141.85	6(1)
		小計		30	1,092.84	—	—	1,067.69	—
	5階	演習室6～10	62.09	5	310.45	長尺塩ビシート	○	310.45	3(1)
		教員研究室25～40	30.83	16	493.28	長尺塩ビシート	○	493.28	5(1)
		情報実験室7	35.04	1	35.04	長尺塩ビシート	○	35.04	5(1)
		エレベータ室	7.41	1	7.41	エレベーター・吹抜	—	—	—
		女子便所	16.05	1	16.05	磁器タイル	○	16.05	7
		男子便所	16.98	1	16.98	磁器タイル	○	16.98	7
		障がい者便所	4.93	1	4.93	長尺塩ビシート	○	4.93	7
		パイプスペース	17.74	1	17.74	コンクリート仕上げ	—	—	—
		湯沸室	6.90	1	6.90	長尺塩ビシート	○	6.90	8
		階段	42.21	1	42.21	長尺塩ビシート	○	42.21	12
		廊下等	141.85	1	141.85	長尺塩ビシート	○	141.85	6(1)
		小計		30	1,092.84	—	—	1,067.69	—
	総合管理学部棟計			119	5,583.44	—	—	5,089.77	—
	グローバルセンター	1階	地域連携センター	28.94	1	28.94	カーペット敷	○	28.94
教員研究室			22.03	3	66.09	ビニル床タイル	○	66.09	5(1)
指導助手室			35.96	1	35.96	ビニル床タイル	○	35.96	5(1)
多目的室(プロジェクトB室以外)			29.10	4	116.40	ビニルカーペット	○	116.40	2(2)
多目的室(プロジェクトB室)			29.10	1	29.10	ビニルカーペット	—	—	—
111教室			89.59	1	89.59	カーペットタイル	○	89.59	3(2)
空調機械室			43.29	1	43.29	コンクリート金コテ	—	—	—
女子便所			12.56	1	12.56	磁器タイル	○	12.56	7
男子便所			11.51	1	11.51	磁器タイル	○	11.51	7
障がい者便所			4.41	1	4.41	磁器タイル	○	4.41	7
湯沸室			3.50	1	3.50	長尺塩ビシート	○	3.50	8
エレベータ室			5.68	1	5.68	エレベーター・吹抜	○	5.68	11
エレベータ機械室			9.91	1	9.91	コンクリート仕上げ	—	—	—
エントランスホール			147.12	1	147.12	テフロンフロク	○	147.12	1
パイプスペース			6.39	1	6.39	コンクリート金コテ	—	—	—
倉庫			4.37	1	4.37	長尺塩ビシート	—	—	—
階段			6.97	1	6.97	長尺塩ビシート	○	6.97	12
廊下等		153.83	1	153.83	カーペットタイル	○	153.83	6(2)	
小計			23	775.62	—	—	682.56	—	
2階		201・202教室	60.49	2	120.98	カーペットタイル	○	120.98	3(2)
		203教室	125.87	1	125.87	カーペットタイル	○	125.87	3(2)
		204教室	114.67	1	114.67	カーペットタイル	○	114.67	3(2)
		LLC	127.64	1	127.64	カーペットタイル	○	127.64	3(2)
		資料室	33.54	1	33.54	ビニル床タイル	○	33.54	2(1)
		スタジオ	21.22	1	21.22	カーペットタイル	○	21.22	5(2)
		調整室	19.63	1	19.63	カーペットタイル	○	19.63	5(2)
		空調機械室	13.64	1	13.64	コンクリート金コテ	—	—	—
		女子便所	14.28	1	14.28	磁器タイル	○	14.28	7
		男子便所	12.23	1	12.23	磁器タイル	○	12.23	7
		湯沸室	2.79	1	2.79	長尺塩ビシート	○	2.79	8
	エレベータ室	5.68	1	5.68	エレベーター・吹抜	—	—	—	
	パイプスペース	3.96	1	3.96	コンクリート金コテ	—	—	—	
階段	6.97	1	6.97	長尺塩ビシート	○	6.97	12		
廊下等	151.00	1	151.00	カーペットタイル	○	151.00	6(2)		
小計		16	774.10	—	—	750.82	—		
グローバルセンター計			39	1,549.72	—	—	1,433.38	—	
図書館	1階	事務室	62.61	1	62.61	タイルカーペット	○	62.61	2(2)
		整理倉庫	39.88	1	39.88	長尺塩ビシート	○	39.88	6(1)
		センター長室	34.34	1	34.34	タイルカーペット	○	34.34	2(2)
		CPU室	15.25	1	15.25	タイルカーペット	○	15.25	2(2)
		コピー室	12.07	1	12.07	長尺塩ビシート	○	12.07	2(1)
		カウンター	35.90	1	35.90	タイルカーペット	○	35.90	2(2)
		ロッカールーム	15.40	1	15.40	天然石タイル	○	15.40	2(1)
		レファレンス	187.90	1	187.90	タイルカーペット	○	187.90	1
		軽読書コーナー	197.20	1	197.20	タイルカーペット	○	197.20	2(2)
		視聴覚コーナー	32.30	1	32.30	タイルカーペット	○	32.30	2(2)
		機械室	41.86	1	41.86	コンクリート仕上げ	—	—	—
		機械室1	40.43	1	40.43	コンクリート仕上げ	—	—	—
		機械室2・4	8.67	2	17.34	コンクリート仕上げ	—	—	—
		機械室3	24.16	1	24.16	コンクリート仕上げ	—	—	—
		機械室5	14.37	1	14.37	コンクリート仕上げ	—	—	—
		ポンプ室	13.26	1	13.26	コンクリート仕上げ	—	—	—
		エントランスホール	51.32	1	51.32	天然石タイル	○	51.32	1
		湯沸室	5.47	1	5.47	長尺塩ビシート	○	5.47	8
		男子便所A	6.08	1	6.08	磁器タイル	○	6.08	7
		女子便所A	9.60	1	9.60	磁器タイル	○	9.60	7
		障がい者男子便所	5.99	1	5.99	磁器タイル	○	5.99	7
		障がい者女子便所	5.95	1	5.95	磁器タイル	○	5.95	7
		男子便所B	16.99	1	16.99	磁器タイル	○	16.99	7
		女子便所B	16.14	1	16.14	磁器タイル	○	16.14	7
		階段A	20.32	1	20.32	タイルカーペット	○	20.32	12
		倉庫A	12.12	1	12.12	コンクリート金コテ	—	—	—
		階段B	13.89	1	13.89	長尺塩ビシート	○	13.89	12
		倉庫B	8.58	1	8.58	コンクリート金コテ	—	—	—
		エレベータ	6.50	1	6.50	エレベーター・吹抜	○	6.50	11

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室あたり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別		
熊本市立大学棟	1階	業務用エレベータ	7.01	1	7.01	エレベーター・吹抜	○	7.01	11		
		パイプスペース	16.94	1	16.94	コンクリート金コテ	○	-	-		
		エレベータホール	42.18	1	42.18	長尺塩ビシート	○	42.18	6(1)		
		廊下等	75.45	1	75.45	タイルカーペット	○	75.45	6(2)		
			小計		34	1,104.80	-	-	915.74	-	
	2階	一般閲覧室	227.20	1	227.20	タイルカーペット	○	227.20	2(2)		
		開架書庫	508.80	1	508.80	タイルカーペット	○	508.80	2(2)		
		機械室1	24.16	1	24.16	コンクリートコテ仕上	○	-	-		
		機械室2	22.97	1	22.97	コンクリートコテ仕上	○	-	-		
		障がい者男子便所	5.99	1	5.99	磁器タイル	○	5.99	7		
		障がい者女子便所	5.95	1	5.95	磁器タイル	○	5.95	7		
		男子便所	16.99	1	16.99	磁器タイル	○	16.99	7		
		女子便所	16.14	1	16.14	磁器タイル	○	16.14	7		
		階段A	20.42	1	20.42	タイルカーペット	○	20.42	12		
		階段B	19.20	1	19.20	長尺塩ビシート	○	19.20	12		
		エレベータ	6.50	1	6.50	エレベーター・吹抜	○	-	-		
		業務用エレベータ	7.01	1	7.01	エレベーター・吹抜	○	-	-		
		エレベータホール	10.50	1	10.50	長尺塩ビシート	○	10.50	6(1)		
		パイプスペース	10.67	1	10.67	コンクリート金コテ	○	-	-		
		廊下等	80.45	1	80.45	タイルカーペット	○	80.45	6(2)		
				小計		15	982.95	-	-	911.64	-
		3階	一般閲覧室	155.41	1	155.41	タイルカーペット	○	155.41	2(2)	
	開架書庫		448.30	1	448.30	タイルカーペット	○	448.30	2(2)		
	教員閲覧室		49.70	1	49.70	タイルカーペット	○	49.70	2(2)		
	グループ学習室・会議室		43.53	3	130.59	タイルカーペット	○	130.59	2(2)		
	機械室1		24.16	1	24.16	コンクリートコテ仕上	○	-	-		
	機械室2		22.97	1	22.97	コンクリートコテ仕上	○	-	-		
	障がい者男子便所		5.99	1	5.99	磁器タイル	○	5.99	7		
	障がい者女子便所		5.95	1	5.95	磁器タイル	○	5.95	7		
	男子便所		16.99	1	16.99	磁器タイル	○	16.99	7		
	女子便所		16.14	1	16.14	磁器タイル	○	16.14	7		
	階段A		20.42	1	20.42	タイルカーペット	○	20.42	12		
	階段B		19.20	1	19.20	長尺塩ビシート	○	19.20	12		
	エレベータ		6.50	1	6.50	エレベーター・吹抜	○	-	-		
	業務用エレベータ		7.01	1	7.01	エレベーター・吹抜	○	-	-		
	エレベータホール		10.50	1	10.50	長尺塩ビシート	○	10.50	6(1)		
	パイプスペース		10.67	1	10.67	コンクリート金コテ	○	-	-		
	廊下等		120.43	1	120.43	タイルカーペット	○	120.43	6(2)		
			小計		19	1,070.93	-	-	999.62	-	
	4階	閉架書庫	457.50	1	457.50	長尺塩ビシート	○	-	-		
		特別資料室	38.98	1	38.98	長尺塩ビシート	○	-	-		
		機械室	24.22	1	24.22	コンクリートコテ仕上	○	-	-		
		電気室	43.45	1	43.45	長尺塩ビシート	○	-	-		
		階段A	16.42	1	16.42	タイルカーペット	○	16.42	12		
		階段B	19.20	1	19.20	長尺塩ビシート	○	19.20	12		
		エレベータ	6.50	1	6.50	エレベーター・吹抜	○	-	-		
		業務用エレベータ	7.01	1	7.01	エレベーター・吹抜	○	-	-		
		エレベータホール	11.75	1	11.75	長尺塩ビシート	○	11.75	6(1)		
		パイプスペース	16.82	1	16.82	コンクリート金コテ	○	-	-		
廊下等		46.51	1	46.51	タイルカーペット	○	46.51	6(2)			
			小計		11	688.36	-	-	93.88	-	
			図書館計		79	3,847.04	-	-	2,920.88	-	
サブアリーナ・CPDセンター		サブアリーナ	815.14	1	815.14	フローリング	○	815.14	5(1)		
		CPDセンター	185.81	1	185.81	カーペットタイル	○	185.81	3(2)		
		体育準備室	22.80	1	22.80	長尺塩ビシート	○	22.80	5(1)		
		体育倉庫	8.80	1	8.80	長尺塩ビシート	○	-	-		
	事務室1	53.10	1	53.10	長尺塩ビシート	○	53.10	5(1)			
	事務室2	14.90	1	14.90	長尺塩ビシート	○	14.90	5(1)			
	倉庫1・2	9.30	2	18.60	フローリング	○	-	-			
	倉庫3	14.29	1	14.29	フローリング	○	-	-			
	更衣室	23.58	1	23.58	長尺塩ビシート	○	23.58	9			
	弓道場	78.36	1	78.36	フローリング	○	78.36	5(1)			
	女子便所	13.48	1	13.48	長尺塩ビシート	○	13.48	7			
	男子便所	4.83	1	4.83	モザイクタイル	○	4.83	7			
	障がい者便所	3.22	1	3.22	モザイクタイル	○	3.22	7			
	倉庫(屋外)	7.85	1	7.85	モザイクタイル	○	-	-			
	ホール	40.00	1	40.00	磁器タイル	○	40.00	6(1)			
	廊下等	42.82	1	42.82	ビニルタイル	○	42.82	6(1)			
			サブアリーナ・CPDセンター計		17	1,347.58	-	-	1,298.04	-	
アリーナ	1階	武道場	421.90	1	421.90	フローリング	○	421.90	5(1)		
		実験室	120.60	1	120.60	複合フローリング	○	120.60	5(1)		
		健康相談室	12.10	1	12.10	長尺塩ビシート	○	12.10	2(1)		
		教員研究室	28.60	1	28.60	長尺塩ビシート	○	28.60	5(1)		
		更衣室	86.82	1	86.82	モルタル下地塩ビスリコ敷	○	86.82	9		
		シャワー室	57.88	1	57.88	磁器タイル	○	57.88	10		
		倉庫1	9.40	1	9.40	長尺塩ビシート	○	-	-		
		倉庫2	10.00	1	10.00	長尺塩ビシート	○	-	-		
		機械室	38.32	1	38.32	コンクリート金コテ	○	-	-		
		電気室	38.32	1	38.32	コンクリート金コテ	○	-	-		
		男子便所	15.20	1	15.20	磁器タイル	○	15.20	7		
		女子便所	14.68	1	14.68	磁器タイル	○	14.68	7		
		障がい者便所	6.16	1	6.16	磁器タイル	○	6.16	7		
		エレベータ室	6.25	1	6.25	エレベーター・吹抜	○	6.25	11		
		ホール	38.58	1	38.58	磁器タイル	○	38.58	6(1)		
		階段	16.80	1	16.80	長尺塩ビシート	○	16.80	12		
		廊下等	327.17	1	327.17	長尺塩ビシート	○	327.17	6(1)		
			小計		17	1,248.78	-	-	1,152.74	-	
	2階	アリーナ	1,101.00	1	1,101.00	複合フローリング	○	1,101.00	5(1)		
		放送室	4.50	1	4.50	タイルカーペット	○	-	-		
		倉庫	27.30	1	27.30	長尺塩ビシート	○	-	-		
		エレベータ機械室	9.89	1	9.89	コンクリート金コテ	○	-	-		
		エレベータ室	6.25	1	6.25	エレベーター・吹抜	○	-	-		
		階段	16.80	1	16.80	長尺塩ビシート	○	16.80	12		
		廊下等	77.23	1	77.23	長尺塩ビシート	○	77.23	6(1)		
				小計		7	1,242.97	-	-	1,195.03	-
				アリーナ計		24	2,491.75	-	-	2,347.77	-
第1クラブ室		自治会室	24.00	1	24.00	モルタルコテ仕上	○	-	-		
	部室	12.00	35	420.00	モルタルコテ仕上	○	-	-			
	便所	12.00	1	12.00	磁器タイル	○	12.00	7			
			第1クラブ室計		37	456.00	-	-	12.00	-	

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室当たり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別
第2クラブ室		部室	20.00	14	280.00	複合塩ビシート		—	—
		倉庫	20.00	1	20.00	モルタル金ゴテ		—	—
		更衣室	20.00	2	40.00	長尺塩ビシート	○	40.00	9
		準備室	20.00	1	20.00	複合塩ビシート		—	—
		階段	26.40	1	26.40	モルタル金ゴテ	○	26.40	12
		湯沸室	3.60	1	3.60	モルタル金ゴテ	○	3.60	8
		シャワー室A	6.60	1	6.60	ノズル塩ビシート	○	6.60	10
		シャワー室B	8.40	1	8.40	50角磁器タイル	○	8.40	10
		男子便所	12.50	1	12.50	50角磁器タイル	○	12.50	7
		女子便所	12.50	1	12.50	50角磁器タイル	○	12.50	7
		廊下等	77.40	1	77.40	モルタル金ゴテ	○	77.40	6(1)
	第2クラブ室計		25	507.40	—	—	187.40	—	
小峯クラブハウス		部室	19.20	9	172.80	長尺塩ビシート		—	—
		倉庫	19.20	2	38.40	コンクリート金ゴテ		—	—
		更衣室	19.20	2	38.40	長尺塩ビシート	○	38.40	9
		事務室	11.84	1	11.84	長尺塩ビシート	○	11.84	2(1)
		管理人室	7.84	1	7.84	タタミ	○	7.84	4
		多目的室	60.00	2	120.00	フローリング	○	120.00	5(1)
		食堂	19.20	1	19.20	長尺塩ビシート	○	19.20	5(1)
		男子シャワー室	11.20	1	11.20	50角磁器タイル	○	11.20	10
		洗面所	8.00	1	8.00	50角磁器タイル	○	8.00	7
		男子便所	16.75	1	16.75	50角磁器タイル	○	16.75	7
		女子便所	17.40	1	17.40	50角磁器タイル	○	17.40	7
		女子シャワー室	11.20	1	11.20	50角磁器タイル	○	11.20	10
		洗面所	8.00	1	8.00	50角磁器タイル	○	8.00	7
		身がいが者便所	3.60	1	3.60	フローリング	○	3.60	7
		玄関ホール	10.00	1	10.00	100角磁器タイル	○	10.00	1
		階段	38.40	1	38.40	長尺塩ビシート	○	38.40	12
		男子便所 (2F)	12.60	1	12.60	50角磁器タイル	○	12.60	7
		女子便所 (2F)	12.60	1	12.60	50角磁器タイル	○	12.60	7
		男子洗面所 (2F)	6.60	1	6.60	長尺塩ビシート	○	6.60	7
		女子洗面所 (2F)	6.60	1	6.60	長尺塩ビシート	○	6.60	7
		管理人前室	8.00	1	8.00	長尺塩ビシート	○	8.00	2(1)
		管理人便所	4.56	1	4.56	50角磁器タイル	○	4.56	7
		廊下等	100.09	1	100.09	長尺塩ビシート	○	100.09	6(1)
	小峯クラブハウス計		34	684.08	—	—	472.88	—	
小峯グラウンド [※] 屋外トイレ			15.97	1	15.97	磁器タイル	○	15.97	7
小峯グラウンド [※] 東屋			16.00	1	16.00	モルタル	○	16.00	14
その他建物		作業員詰所	64.00	1	64.00	モルタルコテ仕上		—	—
		屋外倉庫	22.20	1	22.20	モサイクタイル	○	22.20	7
		公用車庫	28.00	1	28.00	コンクリートコテ仕上		—	—
		屋外便所棟1	18.00	1	18.00	磁器タイル	○	18.00	7
		屋外便所棟2	19.10	1	19.10	磁器タイル	○	19.10	7
		守衛室	5.10	1	5.10	磁器タイル	○	5.10	2(1)
		渡り廊下	345.77	1	345.77	モルタル下地塗床	○	345.77	6(1)
		その他建物計		7	502.17	—	—	410.17	—
建物合計					42,273.19	—	—	36,786.55	—

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室あたり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別
窓ガラスの清掃									
施設名	清掃内容			面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別	
本部棟	ガラス清掃			201.30	—	○	201.30	13	
中ホール	ガラス清掃			2.70	—	○	2.70	13	
キャリアセンター	ガラス清掃			143.31	—	○	143.31	13	
大学会館	ガラス清掃			242.68	—	○	242.68	13	
講義棟1号館	ガラス清掃			360.46	—	○	360.46	13	
文学部棟及び小ホール	ガラス清掃			451.01	—	○	451.01	13	
環境共生学部西棟	ガラス清掃			882.26	—	○	882.26	13	
環境共生学部北棟	ガラス清掃			403.70	—	○	403.70	13	
環境共生学部南棟	ガラス清掃			405.07	—	○	405.07	13	
構造実験棟	ガラス清掃			60.53	—	○	60.53	13	
温室	ガラス清掃			55.47	—	—	—	—	
講義棟2号館	ガラス清掃			356.18	—	○	356.18	13	
大ホール	ガラス清掃			409.46	—	○	409.46	13	
総合管理学部棟	ガラス清掃			615.72	—	○	615.72	13	
グローバルセンター	ガラス清掃			552.44	—	○	552.44	13	
図書館	ガラス清掃			733.56	—	○	733.56	13	
サテライト・CPDセンター	ガラス清掃			259.68	—	○	259.68	13	
アリーナ	ガラス清掃			646.56	—	○	646.56	13	
第1クラブ室	ガラス清掃			119.81	—	○	119.81	13	
第2クラブ室	ガラス清掃			54.34	—	○	54.34	13	
小峯クラブハウス	ガラス清掃			131.23	—	○	131.23	13	
その他建物(校内)	ガラス清掃			8.16	—	—	—	—	
合計				7,095.63	—	—	7,032.00	—	

外回りの清掃、除草等

施設名	清掃内容	面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別
大学校内	建物周辺及び駐車場等の清掃	67,109.96	—	○	67,109.96	14
	第2クラブ室前空き地	1,572.37	—	—	—	—
	除草	6,210.00	—	○	6,210.00	15
	芝刈り	24,841.00	—	○	24,841.00	16
	排水路、溝等の清掃(延長m)	2,258.00	—	○	2,258.00	17
	泉水槽の清掃	303.00	—	○	303.00	19
	散水	6,210.00	—	○	6,210.00	19
	計	—	—	—	—	—
小峯グラウンド	建物周辺及び駐車場等の清掃	19,936.15	—	○	19,936.15	14
	除草	11,376.15	—	○	11,376.15	15
	芝刈り	32,574.00	—	○	32,574.00	16
	排水路、溝等の清掃(延長m)	2,120.00	—	○	2,120.00	17
	泉水槽の清掃	0.00	—	—	—	—
	散水	0.00	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—
外回り合計		—	—	—	172,938.26	—

熊本県立大学棟別延べ面積及び清掃箇所内訳

建物区分	階	室名	1室あたり面積 (㎡)	箇所数	延面積 (㎡)	仕上げ材	清掃の要・否	清掃面積 (㎡)	清掃種別
熊本県立大学土地面積一覧									
場所		種別	土地面積 (㎡)						
大学校内	建物の建て面積		19,265.86						
	建物以外の面積		68,682.33						
	計		87,948.19						
小峯グラウンド	小峯クラブハウス建て面積		356.09						
	屋外トイレ建て面積		15.97						
	東屋建て面積		16.00						
	小計		388.06						
	野球場芝面積		14,608.00						
	トラック芝面積		7,146.00						
	法面芝面積		6,170.00						
	小公園(平地)芝面積		4,650.00						
	小計		32,574.00						
	野球場クレー舗装面積		3,750.00						
	トラッククレー舗装面積		3,018.00						
	小計		6,768.00						
	浸透性舗装駐車面積		880.00						
	駐車スペース面積		912.00						
	小計		1,792.00						
その他面積		11,376.15							
計		52,898.21							
大学全体土地面積(総計)			140,846.40						

熊本県立大学建物建て面積一覧

建物区分	建面積 (㎡)
本部棟	877.31
中ホール	403.41
キャリアセンター	512.78
大学会館	769.52
講義棟1号館	885.68
文学部棟及び小ホール	1,039.59
環境共生学部西棟	2,118.52
環境共生学部北棟	566.32
環境共生学部南棟	899.92
構造実験棟	543.60
温室	128.00
講義棟2号館	1,553.69
大ホール	1,128.90
総合管理学部棟	1,252.60
グローバルセンター	775.62
図書館	1,144.12
サブアリーナ・CPDセンター	1,269.22
アリーナ	1,192.49
第1クラブ室	456.00
第2クラブ室	292.40
小峯クラブハウス	356.09
小峯グラウンド屋外トイレ	15.97
小峯グラウンド東屋	16.00
プール	954.00
その他建物(大学校内)	502.17
合計	19,653.92

熊本県立大学建物延べ面積一覧

建物区分	箇所数	延面積 (㎡)	清掃対象床面積計 (㎡)	エレベータ数	清掃ガラス面積	清掃面積計
本部棟	41	1,502.25	1,086.59	1	201.30	1,287.89
中ホール	10	466.69	391.89	0	2.70	394.59
キャリアセンター	12	512.78	428.14	0	143.31	571.45
大学会館	24	1,190.38	742.97	1	242.68	985.65
講義棟1号館	29	1,897.51	1,841.91	1	360.46	2,202.37
文学部棟及び小ホール	90	3,033.64	2,850.92	1	451.01	3,301.93
環境共生学部西棟	129	6,187.05	5,951.43	1	882.26	6,833.69
環境共生学部北棟	57	2,400.34	2,159.97	0	403.70	2,563.67
環境共生学部南棟	99	3,176.05	3,037.81	1	405.07	3,442.88
構造実験棟	7	540.00	540.00	0	60.53	600.53
温室	3	128.00	17.31	0	0.00	17.31
講義棟2号館	41	2,737.45	2,533.00	1	356.18	2,889.18
大ホール	16	1,499.90	1,000.35	0	409.46	1,409.81
総合管理学部棟	119	5,583.44	5,089.77	1	615.72	5,705.49
グローバルセンター	39	1,549.72	1,433.38	1	552.44	1,985.82
図書館	79	3,847.04	2,920.88	2	733.56	3,654.44
サブアリーナ・CPDセンター	17	1,347.58	1,298.04	0	259.68	1,557.72
アリーナ	24	2,491.75	2,347.77	1	646.56	2,994.33
第1クラブ室	37	456.00	12.00	0	119.81	131.81
第2クラブ室	25	507.40	187.40	0	54.34	241.74
小峯クラブハウス	34	684.08	472.88	0	131.23	604.11
小峯グラウンド屋外トイレ	1	15.97	15.97	0	0.00	15.97
小峯グラウンド東屋	1	16.00	16.00	0	0.00	16.00
その他建物(大学校内)	7	502.17	410.17	0	0.00	410.17
合計	941	42,273.19	36,786.55	12	7,032.00	43,818.55

至東バイパス

国体道路

車両門

日赤病院前



平成29年度日常清掃年間日数

	1回／日	3回／週	2回／週
4月	20	12	8
5月	20	12	8
6月	22	13	9
7月	20	12	8
8月	21	11	10
9月	20	12	8
10月	21	12	9
11月	20	12	8
12月	20	12	8
1月	18	10	8
2月	18	10	8
3月	20	11	9
年間計	240	139	101

○1回／日：月～金（祝日、年末年始休暇を除く）

○3回／週：月・水・金（祝日、年末年始休暇を除く）

○2回／週：火・木（祝日、年末年始休暇を除く）

※1：8月14日（月）の「サマー・ECO・デー」は休日とする。

※2：1月12日（金）、2月23日（金）、3月12日（月）は大学入試センター試験及び一般入学試験（前・後期日程）の準備及び試験日に伴う立入禁止日のため休日とする。