

令和 6 年度

熊本県立大学サブアリーナ屋根改修工事

設 計 書

設計書の項目、及び数量は参考とする

第 号

竣工期日 令和 年 月 日 (工期 日間)

株式会社 太宏設計事務所

工 事 明 細 書

No	名称	構造 階数	延べ 面積	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b)	現場管理費 (c)	一般管理費 (d)	計 (a+b+c+d)	特殊単価	備 考
	建築改修工事			1式							
	合 計										
A	直接工事費										
B	共通仮設費		(千円止め)			(直接工事費－特殊単価)×共通仮設費率					
	純工事費(A+B)										
C	現場管理費		(千円止め)			(純工事費－特殊単価)×現場管理費率					
	工事原価(A+B+C)										
D	一般管理費等負担率		(千円止め)			工事原価×一般管理費等率					
	工事価格(A+B+C+D)										
E	消費税相当額					工事価格×消費税率					10.00 %
	総合計(請負工事費)										

(現場経費には、建設業退職金共済掛け金及び建設労災補償共済掛け金を含む。) 構造の各記号は、次による。 W:木造 CB:補強コンクリートブロック造
S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I	建築改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	防水改修工事		式	1			
I	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m ²	843			
	養生		m ²	843			
	棚足場	5.4m×5.4m 期間3ヵ月	m ²	29.2			
	枠組本足場	建地幅900mm 期間3ヵ月	m ²	1,374			
	最上部安全手摺	枠組本足場用 期間3ヵ月	m	123			
	垂直養生	養生シート張り 期間3ヵ月	m ²	246			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	屋根 全面 3種ケレン		m ²	1,451			
	屋根 全面 高圧洗浄	9.8Mpa程度	m ²	1,451			
	既存シーリング撤去		式	1			
	既存プチルテープ撤去		式	1			
	屋根 ボルト部 補強処理	変性シリコンシーリング+ハイドラフレックス補強塗	個	940			
	屋根 ケラバ包み継手部 補強処理	ファストフラッシュ張り+ハイドラフレックス200mm幅補強塗	m	7.0			
	屋根 継手カバー部 補強処理	変性シリコンシーリング+ハイドラフレックス150mm幅補強塗	m	167			
	屋根 全面 塗膜防水	ハイドラムⅡHⅡ工法	m ²	1,451			
2	小 計						